

# 注 文 書

契 約 番 号      2025000572  
工 事 名      古川第二小学校校地内  
                 放課後児童クラブ（サテライト室）建設工事（建築）  
施 工 箇 所      大崎市古川福沼三丁目 16 番 1 号  
工 事 期 限      令和 7 年 1 2 月 9 日

## 添 付 書 類

1. 特 記 仕 様 書
2. 図 面
3. 参 考 内 訳 書

## 特 記 仕 様 書

### 第 1 章 総 則

1. 本工事は設計図書によるほか、工事に関する市の規則等に基づき施工し、さらに施工にあたっては工事箇所及び周辺にある既存の施設、地上地下の工作物に対し支障を及ぼさないよう事前に占有又は所有者の立会いを得て施工に万全を期するとともに、もし損害を与えた場合、請負者の責任において処置しなければならない。

### 第 2 章 材 料

1. 工事材料の規格並びに材質は設計図書に明示されたものとする。
2. 生コンクリートについては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。

### 第 3 章 建設副産物処理

1. 本工事において発生する建設副産物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理するものとする。
2. 屋外及び敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う屋外発生材処分等に要する費用は本工事に含まれているので、適正に処理すること。
3. 当該工事受注後は、速やかに施工計画書（再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、及び建設廃棄物処理計画書を含む。）を作成し、提出するものとする。
4. 建設副産物を処理した後は、速やかに建設副産物処理結果報告書に処理状況を確認できる写真及び建設廃棄物処理に係るマニフェストを提出するものとする。なお、建設副産物処理に要する費用については、マニフェストの数量により精算するもの

とする。

#### 第4章 そ の 他

1. 本工事に着手する前に、必要であれば関係官庁との協議を行い、第三者へ支障のないように努めること。
2. 本工事場所は学校の敷地内であることから、工事に際しては事故等が発生しないよう細心の注意を払って施工すること。
3. 授業に支障をきたす工事等は、休業日または放課後の施工に努めること。
4. 本工事における下請負、資材調達は、大崎市内の企業を活用することを原則とする。また、発注者が指定した主要資材については、工事完了時に主要資材市内調達調書を提出すること。
5. 暴力団等の排除について

- (1) この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
- (2) 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請け若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
- (3) この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。

なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

6. 工事等の実施にあたり、東北地方太平洋沖地震による被災者等の市内求職者の積極的な雇用に努めること。
7. 本工事の現場着手日は令和7年6月23日以降とすること。
8. 週休2日工事の適用について

- (1) 本工事は、週休2日工事【発注者指定型（現場閉所型）】の対象である。

当初積算時には4週8休以上を確保した場合の経費の補正（通期）を行っており、設計変更時に達成状況に応じた補正の見直しを行うこととする。

- (2) 受注者は、週休2日工事の現場施工に着手した日（準備期間を含まない）から現場施工が完了した日（後片付け期間は含まない）まで（以下「対象期間」という。）を通して4週間につき8日以上 of 休工日を確保す

- るものとし、施工計画書の法定休日・所定休日の事項において当該工事が週休2日に取り組む旨を明示すること。（明示方法は任意とする。）
- (3) 受注者は、建設業の働き方改革を推進する観点から、土日・祝日を休工日とするよう努めるものとする。
  - (4) 分離発注の場合は、各受注者で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整すること。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、受注者間で調整した「実施工程表」等を提出すること。
  - (5) 週休2日工事の対象期間には、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。
  - (6) 天候等による現場閉所は休工日として認めるものとする。  
なお、災害時の緊急要請などによる現場作業が発生した場合や異常気象による作業不稼働日が多く発生した場合等における休工日や対象期間の取り扱いについては、工期の変更が伴うこともあることから、受発注者間の協議により決定するものとし、臨機に対応することとする。
  - (7) 受注者（下請負人を含む現場の全ての労働者等を含む）は、休工日に事務作業や他現場での作業を行わないことを原則とする。
  - (8) 受注者が現場閉所型から交替制型への変更を希望する場合には、発注者に協議するものとし、発注者は対象期間に入る前に限り、受発注者間の協議により変更を認めることができるものとする。
  - (9) 受注者は、対象期間の開始日から28日毎に、休日等の取得の実績が確認できる休日等取得実績書を作成し、発注者へ提出するものとする。
  - (10) 休工日が週休2日工事の要件を達成しない場合は、減額変更の対象となるので留意すること。
  - (11) 週休2日工事については大崎市週休2日工事实施要綱に基づき行うこと。

※【準備期間】

施工に先立って行う、労務、資機材の調達、調査、測量、設計照査、現場事務所の設置等の期間であり、工事の始期から直接工事費に計上されている種別・細別について工事着手するまでの期間をいう。

※【後片付け期間】

施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の期間をいう。

工事名称 古川第二小学校校地内放課後児童クラブ（サライ室）建設工事 （建築）

工事場所 大崎市古川福沼三丁目16番1号

[illegible]





| サライト室     |   |   |   |    |     |     |
|-----------|---|---|---|----|-----|-----|
| 名         | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設      |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 土工        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 地業        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 鉄筋        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| コンクリート    |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 型枠        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| プレハブ      |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 防水        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| タイル       |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 木工        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 金属        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 左官        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 建具        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 塗装        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 内外装       |   | 1 |   | 式  |     |     |
| ユニット及びその他 |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 発生材処理     |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 撤去        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 構内舗装      |   | 1 |   | 式  |     |     |
| とりこわし     |   | 1 |   | 式  |     |     |



| ライト室    |           |     |    |     |     |
|---------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設    |           | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 土工      |           | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 地業      | 杭地業       | 1   | 式  |     |     |
| 地業      | 一般地業      | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 鉄筋      | 躯体        | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| コンクリート  | 躯体        | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 型枠      | 躯体        | 1   | 式  |     |     |
| 型枠      | 外部仕上      | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| ブルー     |           | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 防水      | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 防水      | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| タイル     | 外部        | 1   | 式  |     |     |

| ライト室      |           |     |    |     |     |
|-----------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称   | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| タイル       | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計         |           |     |    |     |     |
| 木工        | 内部材料      | 1   | 式  |     |     |
| 木工        | 内部手間      | 1   | 式  |     |     |
| 計         |           |     |    |     |     |
| 金属        | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 金属        | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計         |           |     |    |     |     |
| 左官        | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 左官        | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計         |           |     |    |     |     |
| 建具        | 樹脂製建具     | 1   | 式  |     |     |
| 建具        | 木製建具      | 1   | 式  |     |     |
| 計         |           |     |    |     |     |
| 塗装        | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 塗装        | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計         |           |     |    |     |     |
| 内外装       | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計         |           |     |    |     |     |
| ユニット及びその他 | 内部        | 1   | 式  |     |     |

サテライト室

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 材料室            |                             |      |      |     |     |     |
|----------------|-----------------------------|------|------|-----|-----|-----|
| 木工             |                             |      | 内部材料 |     |     |     |
| 名 称            | 摘 要                         | 数 量  | 単位   | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 建材：膳板          | アイカ NPAタイプ 同等品<br>150W*1800 | 2    | 本    |     |     |     |
| 建材：膳板          | アイカ NPAタイプ 同等品<br>150W*3000 | 4    | 本    |     |     |     |
| 建材：膳板          | アイカ NPAタイプ 同等品<br>300W*2400 | 1    | 本    |     |     |     |
| 建材：死集成<br>天井見切 | 110*21*3000                 | 2    | 本    |     |     |     |
| 建材：死集成<br>手摺   | 110*30*3000                 | 4    | 本    |     |     |     |
| 建材：死集成<br>手摺   | φ 35*3000                   | 5    | 本    |     |     |     |
| 建材：死集成<br>手摺   | φ 35 コナ-                    | 4    | 個    |     |     |     |
| 建材：同上用受金<br>物  | SUS                         | 19   | 個    |     |     |     |
| 合板類            | 12 t 構造用針葉樹合板 3' *6'        | 188  | 枚    |     |     |     |
| 合板類            | 5.5t T1 普通刃合板 3' *6'        | 94   | 枚    |     |     |     |
| 合板類            | 24 t T1 普通刃合板 3' *6'        | 9    | 枚    |     |     |     |
| 造作材            | 死集成                         | 1.08 | m3   |     |     |     |
| 造作材            | 杉 上小                        | 0.01 | m3   |     |     |     |
| 下地材            | 杉KD                         | 0.04 | m3   |     |     |     |
| 加工費            |                             | 1    | 式    |     |     |     |
| 運搬費            |                             | 1    | 式    |     |     |     |
| 計              |                             |      |      |     |     |     |
|                |                             |      |      |     |     |     |
|                |                             |      |      |     |     |     |
|                |                             |      |      |     |     |     |

| ナイト室          |                    | 木工   |                | 内部手間 |     |     |
|---------------|--------------------|------|----------------|------|-----|-----|
| 名 称           | 摘 要                | 数 量  | 単位             | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 床 構造用合板貼り     | 12 t 針葉樹 下 + 上     | 278  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 床 ラン合板下地貼り    | T1 5.5 t 貼り下       | 139  | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 静養室 畳寄せ       | 25*50              | 6.2  | m              |      |     |     |
| 静養室 上框        | 90*50H             | 1.8  | m              |      |     |     |
| 捨て枠           | 樹脂製建具用 60*40       | 15.4 | m              |      |     |     |
| 洗濯 期枠         | ㊦集成 110*20+戸当25*20 | 2.8  | m              |      |     |     |
| 窓廻 額縁         | ㊦集成 145*20         | 105  | m              |      |     |     |
| 窓廻 額縁         | ㊦集成 180*20         | 101  | m              |      |     |     |
| 窓廻 額縁         | ㊦集成 215*20         | 5.8  | m              |      |     |     |
| 窓廻 額縁         | ㊦集成 35*20          | 30.8 | m              |      |     |     |
| ライニング ラン合板下地張 | T1 24 t 化粧㊦加下      | 11.2 | m <sup>2</sup> |      |     |     |
| 階段 壁付手摺       | ㊦集成 φ35 役物共        | 11.7 | m              |      |     |     |
| 階段 手摺受け金物     |                    | 19   | か所             |      |     |     |
| 階段 手摺笠木       | ㊦集成 110*30         | 8.5  | m              |      |     |     |
| 階段 天井見切り      | ㊦集成 110*20         | 2.9  | m              |      |     |     |
| 洗濯 棚板         | ㊦集成 800*250*20 t   | 1    | か所             |      |     |     |
| WC ホストフォーム膳板  | 250*21 t           | 2.2  | m              |      |     |     |
| WC ホストフォーム膳板  | 150*21 t           | 9.9  | m              |      |     |     |
| 階段 手摺金物用補強    |                    | 19   | か所             |      |     |     |
| 計             |                    |      |                |      |     |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| ナリト室                           |                                                | 内外装  |                | 内部  |     |     |
|--------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                            | 摘 要                                            | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 床 遮音石膏ボード                      | 12.5 t 吉野石膏、スパーボード                             | 139  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床 発泡複層ビニールシート                  | 3.5 t 合板面                                      | 104  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床 発泡複層ビニールシート                  | 3.5 t 合板面 E系接着剤                                | 15.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床 発泡複層ビニールシート                  | 3.5 t 合板面                                      | 123  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床 発泡複層ビニールシート                  | 3.5 t 合板面 E系接着剤                                | 9.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 階段 発泡複層ビニールシート                 | 3.5 t                                          | 7.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 畳敷き                            | 標仕D種 畳表C2 柄へり Ht<br>畳床KT- 一畳<br>施工規模30枚以下程度    | 3    | 枚              |     |     |     |
| 誘導用及び<br>注意喚起用床材               | 点字ブロック 塩化ビニル製<br>300×300                       | 0.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル幅木                          | 高さ75                                           | 166  | m              |     |     |     |
| 壁 せっこうボード<br>張り(GB-R)          | 厚 9.5 準不燃<br>銅製、木、ボード 下地 突付け<br>下張GB-R 厚12.5共  | 46.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 せっこうボード<br>張り(GB-R)          | 厚 9.5 準不燃<br>銅製、木、ボード 下地 突付け<br>下張GB-R 厚12.5共  | 13.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 せっこうボード<br>張り(GB-R)          | 厚 9.5 準不燃<br>銅製、木、ボード 下地 継目処理<br>下張GB-R 厚12.5共 | 70.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 せっこうボード<br>張り(GB-R)          | 厚 9.5 準不燃<br>銅製、木、ボード 下地 継目処理<br>下張GB-R 厚12.5共 | 9.7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 防火壁 石膏ボード<br>マ詰加工              | 1,2階天井内                                        | 49.7 | m              |     |     |     |
| 壁 せっこうボード<br>張り(GB-R)          | 厚12.5 不燃<br>銅製、木、ボード 下地 突付けV目地<br>- -          | 16.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 シーリング<br>せっこうボード<br>張り(GB-S) | 厚12.5 不燃<br>銅製、木、ボード 下地 突付けV目地<br>- -          | 3.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 シーリング<br>せっこうボード<br>張り(GB-S) | 厚12.5 不燃<br>銅製、木、ボード 下地 突付け<br>- -             | 71.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 せっこうボード<br>張り(GB-R)          | 厚12.5 不燃<br>銅製、木、ボード 下地 継目処理<br>- -            | 235  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 化粧ケイカル板                      | 6 t 珪藻土塗装品 目地シーリング 共<br>WCライニング廻               | 85.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 化粧ケイカル板                      | 6 t 珪藻土塗装品 目地シーリング 共<br>WCライニング廻               | 11   | m <sup>2</sup> |     |     |     |

[illegible]

| シャイト室      |                              | ユニット及びその他 |    |     | 内部  |     |
|------------|------------------------------|-----------|----|-----|-----|-----|
| 名 称        | 摘 要                          | 数 量       | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| F/1 下足入れ   | 2000**1570H*400D 材工共         | 1         | か所 |     |     |     |
| F/2 下足入れ   | 2000*970H*400D 材工共           | 1         | か所 |     |     |     |
| F/3 下足入れ   | 1200*1570H*400D 材工共          | 1         | か所 |     |     |     |
| F/4 水飲み流し台 | 1260*800H**500D 材工共          | 2         | か所 |     |     |     |
| F/5 ロッカー   | 1790*1090H*450D 材工共          | 1         | か所 |     |     |     |
| F/6 ロッカー   | (1865*1090H*450D)*4連 材工共     | 1         | か所 |     |     |     |
| F/7 ロッカー   | (1790*1090H*450D)*5連 材工共     | 1         | か所 |     |     |     |
| F/8 ロッカー   | (1790*1090H*450D)*3連 材工共     | 1         | か所 |     |     |     |
| F/9 木製棚    | 1500*2000H*600D 材工共          | 1         | か所 |     |     |     |
| ホーチ 切抜文字   | 200角*15t アクリルシート             | 16        | か所 |     |     |     |
| S/1 ビクトサイン | アクリル、200角*5t 平付              | 5         | か所 |     |     |     |
| S/2 室名札    | アクリル 200*50*3t 平付            | 2         | か所 |     |     |     |
| S/3 ビクトサイン | 死練り付け 200角*18t 平付            | 4         | か所 |     |     |     |
| レース+カーテン   | 1850*1400 1.5倍ビダ レール共        | 26        | か所 |     |     |     |
| レース+カーテン   | 1850*2000 1.5倍ビダ レール共        | 1         | か所 |     |     |     |
| レース+カーテン   | 950*800 1.5倍ビダ レール共          | 1         | か所 |     |     |     |
| ベネシアソフ ライト | 1700*1150 スラット幅25 アルミ製       | 1         | か所 |     |     |     |
| 同上運搬、取付費   |                              | 1         | 式  |     |     |     |
| 掲示板        | 枠アルミ製 塩ビ 発泡シート張り<br>900×1200 | 2         | か所 |     |     |     |
| ホロ-白板（行事用） | アルミ枠 1800*900 壁掛け            | 2         | か所 |     |     |     |



[illegible]



| ライト室 撤去                    |                          |      |     |     |     |     |
|----------------------------|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                        | 摘 要                      | 数 量  | 単位  | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| カッター入れ                     | E/L外面 厚さ20～30mm          | 23.6 | m   |     |     |     |
| コンクリート類<br>集積、積込み          | 機 械                      | 2.6  | m3  |     |     |     |
| とりこわし機械<br>運転(ハッパ)         | 排出ガス対策型 油圧式 加圧型<br>0.8m3 | 3    | 運転日 |     |     |     |
| とりこわし機械<br>運搬<br>(ヘース、ハッパ) | 排出ガス対策型 油圧式加圧型0.8m3      | 1    | 往復  |     |     |     |
| 樹木伐採、伐根イ                   | 幹φ350*樹高7.0*葉張5.0        | 1    | 本   |     |     |     |
| 樹木伐採、伐根ロ                   | 幹φ100*樹高1.8*葉張2.0        | 1    | 本   |     |     |     |
| 樹木伐採、伐根ハ                   | 幹φ100*樹高*1.6葉張2.3        | 1    | 本   |     |     |     |
| 樹木伐採、伐根ニ                   | 幹φ250*樹高2.7*葉張2.5        | 1    | 本   |     |     |     |
| 樹木伐採、伐根ホ                   | 幹φ150*樹高4.0*葉張4.0        | 1    | 本   |     |     |     |
| 樹木伐採、伐根ヘ                   | 幹φ350*樹高12.0*葉張8.0       | 1    | 本   |     |     |     |
| 樹木伐採、伐根ト                   | 幹φ250*樹高6.5*葉張5.0        | 1    | 本   |     |     |     |
| 樹木伐採、伐根チ                   | 幹φ100*樹高1.9*葉張0.9        | 1    | 本   |     |     |     |
| 樹木伐採、伐根リ                   | 幹φ350*樹高10.0*葉張5.0       | 1    | 本   |     |     |     |
| 樹木伐採、伐根ヌ                   | 幹φ400*樹高10.0*葉張5.0       | 1    | 本   |     |     |     |
| 樹木伐採、伐根ル                   | 幹φ250*樹高3.5*葉張1.5        | 1    | 本   |     |     |     |
| 樹木伐採、伐根ヲ                   | 幹φ130*樹高4.0*葉張4.0        | 1    | 本   |     |     |     |
| 樹木伐採、伐根ワ                   | 幹φ350*樹高13.0*葉張8.0       | 2    | 本   |     |     |     |
| 樹木伐採、伐根力                   | 幹φ150*樹高4.0*葉張3.0        | 1    | 本   |     |     |     |
| 樹木伐採、伐根ヨ                   | 幹φ80*樹高2.5*葉張2.0         | 1    | 本   |     |     |     |
| 樹木伐採、伐根夕                   | 幹φ350*樹高9.0*葉張5.0        | 1    | 本   |     |     |     |

[illegible]

[illegible]

| ライト室 とりこわし     |                                                           |      |                |     |     |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称            | 摘 要                                                       | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 屋根、外壁<br>とりこわし | 屋根-ｶｰﾎﾞﾝﾍﾞｰｽ鉄板 0.35 t<br>外壁-ｶｰﾎﾞﾝﾍﾞｰｽｲﾝｸﾞ 0.35 t<br>ｼｬｯﾀｰ | 55.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地木材<br>とりこわし  |                                                           | 0.3  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 上部躯体<br>とりこわし  | 平屋 鉄骨造                                                    | 0.2  | t              |     |     |     |
| 基礎部躯体<br>とりこわし | 土間ｺﾝ 150 t                                                | 2.6  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類 積込み    | 機 械                                                       | 2.6  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 木材 積込み         | 機 械                                                       | 0.3  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 鉄骨 積込み         | 機 械                                                       | 0.2  | t              |     |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾙ0.6m <sup>3</sup> 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類        | 2.6  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾙ0.6m <sup>3</sup> 木材類              | 0.3  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾙ0.6m <sup>3</sup> 鉄骨、屋根、外装材        | 0.2  | t              |     |     |     |
| 処分費            | ｺﾝｸﾘｰﾄ類                                                   | 2.6  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 処分費            | 木材類                                                       | 0.3  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 処分費            | 鉄骨 H2程度 金属屑 H4程度                                          | 0.2  | t              |     |     |     |
| 重機損料及び<br>回送費  |                                                           | 1    | 式              |     |     |     |
| 諸経費            | 法定福利費共                                                    | 1    | 式              |     |     |     |
| 埋め戻し山砂         | 山砂 敷均し、転圧共                                                | 2.5  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 計              |                                                           |      |                |     |     |     |
|                |                                                           |      |                |     |     |     |
|                |                                                           |      |                |     |     |     |
|                |                                                           |      |                |     |     |     |

[illegible]

[illegible]

| ライト室 プレハブ    |                  |      |                |     |     |                   |
|--------------|------------------|------|----------------|-----|-----|-------------------|
| 名 称          | 摘 要              | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考               |
| 組立・建て方       |                  | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0002/00-002 |
| 本体建て方費       |                  | 86.8 | 坪              |     |     |                   |
| レッカー代        | ラフタークレーン 25 t    | 10   | 台・日            |     |     |                   |
| 安全仮設費        |                  | 86.8 | 坪              |     |     |                   |
| アンカーボルトチェック  |                  | 1    | 式              |     |     |                   |
| 階段施工費        |                  | 2    | か所             |     |     |                   |
| デッキ施工費       |                  | 143  | m <sup>2</sup> |     |     |                   |
| 諸経費          |                  | 1    | 式              |     |     |                   |
| 計            |                  |      |                |     |     |                   |
|              |                  |      |                |     |     |                   |
| 外壁           |                  | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0002/00-003 |
| 窯業系サイディング    | 16 t ケミュー/デレクトリー | 260  | m <sup>2</sup> |     |     |                   |
| 透湿シート        |                  | 260  | m <sup>2</sup> |     |     |                   |
| 同上役物         | 出隅               | 25.7 | m              |     |     |                   |
| 水切 GLカラー鋼板   | 0.5 t            | 48.5 | m              |     |     |                   |
| 捨て水切 GLカラー鋼板 | 0.5 t            | 48.5 | m              |     |     |                   |
| コーキング        |                  | 396  | m              |     |     |                   |
| 運搬費          |                  | 1    | 式              |     |     |                   |
| 諸経費          |                  | 1    | 式              |     |     |                   |
| 計            |                  |      |                |     |     |                   |

[illegible]

[illegible]

| ライト室 プレハブ       |                   |     |    |     |     |                   |
|-----------------|-------------------|-----|----|-----|-----|-------------------|
| 名 称             | 摘 要               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考               |
| ガラス工事           |                   | 1   | 式  |     |     | 別紙 00-0002/00-006 |
| AW/1 複層板ガラス     | 8001300H クリーニング 共 | 56  | 枚  |     |     |                   |
| AW/2 複層板ガラス     | 345*700H クリーニング 共 | 16  | 枚  |     |     |                   |
| AW/3 複層板ガラス     | 800*500H クリーニング 共 | 4   | 枚  |     |     |                   |
| AD/1 複層板ガラス     | 8002000H クリーニング 共 | 2   | 枚  |     |     |                   |
| 衝突防止表示          | φ 30              | 6   | 個  |     |     |                   |
| AD/2 複層板ガラス     | 740*991H クリーニング 共 | 2   | 枚  |     |     |                   |
| AD/3 複層板ガラス     | 7602000H クリーニング 共 | 2   | 枚  |     |     |                   |
| ガラスシーリング        | 8*8 シリコン系         | 574 | m  |     |     |                   |
| 諸経費             |                   | 1   | 式  |     |     |                   |
| 計               |                   |     |    |     |     |                   |
|                 |                   |     |    |     |     |                   |
| 補足工事            |                   | 1   | 式  |     |     | 別紙 00-0002/00-007 |
| アンカーボルト埋込み (B種) | 径13～16(間柱等) 取付手間  | 12  | 本  |     |     |                   |
| アンカーボルト埋込み (B種) | 径16～19(主柱) 取付手間   | 62  | 本  |     |     |                   |
| 柱底均し珪砂          | B 種 400角          | 8   | か所 |     |     |                   |
| 柱底均し珪砂          | B 種 500角          | 30  | か所 |     |     |                   |
| 計               |                   |     |    |     |     |                   |
|                 |                   |     |    |     |     |                   |
|                 |                   |     |    |     |     |                   |



[illegible]