

注 文 書

契 約 番 号 2 0 2 5 0 0 0 8 1 6
工 事 名 大崎市市民プール大規模改修工事（建築）
施 工 箇 所 大崎市古川福沼一丁目 1 5 番 1 号
工 事 期 限 令和 8 年 9 月 1 6 日

添 付 書 類

1. 特 記 仕 様 書
2. 図 面
3. 参 考 内 訳 書

特 記 仕 様 書

第 1 章 総 則

1. 本工事は設計図書によるほか、工事に関する市の規則等に基づき施工し、さらに施工にあたっては工事箇所及び周辺にある既存の施設、地上地下の工作物に対し支障を及ぼさないよう事前に占有又は所有者の立会いを得て施工に万全を期するとともに、もし損害を与えた場合、請負者の責任において処置しなければならない。

第 2 章 材 料

1. 工事材料の規格並びに材質は設計図書に明示されたものとする。
2. 生コンクリートについては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。

第 3 章 建設副産物処理

1. 本工事において発生する建設副産物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理するものとする。
2. 屋外及び敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う屋外発生材処分等に要する費用は本工事に含まれているので、適正に処理すること。
3. 当該工事受注後は、速やかに施工計画書（再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、及び建設廃棄物処理計画書を含む。）を作成し、提出するものとする。
4. 建設副産物を処理した後は、速やかに建設副産物処理結果報告書に処理状況を確認できる写真及び建設廃棄物処理に係るマニフェストを提出するものとする。なお、建設副産物処理に要する費用については、マニフェストの数量により精算するものとする。

第4章 支 払 条 件

1. 本工事は債務負担行為に係る契約のため、年度毎の支払い率を次のとおりとする。

支払限度額	令和7年度 請負金額の	63.0%
	令和8年度 請負金額の	37.0%
出来高予定額	令和7年度 請負金額の	70.0%
	令和8年度 請負金額の	30.0%

第5章 そ の 他

1. 本工事に着手する前に、必要であれば関係官庁との協議を行い、第三者へ支障のないように努めること。
2. 本工事場所は公共施設の敷地内であることから、工事に際しては事故等が発生しないよう細心の注意を払って施工すること。
3. 本工事における下請負、資材調達は、大崎市内の企業を活用することを原則とする。また、工事着手後に発注者が指定した主要資材については、工事完了時に主要資材市内調達調書を提出すること。
4. 暴力団等の排除について
- (1) この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
- (2) 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請け若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
- (3) この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。
- なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。
5. 工事等の実施にあたり、東北地方太平洋沖地震による被災者等の市内求職者の積極的な雇用に努めること。
6. 週休2日工事の適用について
- (1) 本工事は、週休2日工事【現場閉所型】の対象である。
- 当初積算時には4週8休以上を確保した場合の経費の補正を行っており、設計変更時に達成状況の応じた補正の見直しを行うこととする。
- (2) 受注者は、週休2日工事の対象期間を通して、当該工事の技術者及び技能労働者が交替しながら、4週8休を確保するものとし、施工計画書等の法定休日・所定休日の事項において当該工事が週休2日に取り組む旨を明示すること。

(明示方法は任意とする。)

また、対象者は、施工体制台帳上の元請及び下請負人の技術者及び技能労働者とし、非常勤の者（臨時で従事する者）は除く。

- (3) 受注者は、建設業の働き方改革を推進する観点から、土日・祝日を休工日とするよう努めるものとする。
- (4) 分離発注の場合は、各受注者で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整すること。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、受注者間で調整した「実施工程表」等を提出すること。
- (5) 週休2日工事の対象期間は、現場施工に着手した日（準備期間を含まない）から現場施工が完了した日（後片付け期間は含まない）までとする。ただし、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業中止を余儀なくされる期間などは含まない。
- (6) 天候等による現場閉所は休工日として認めるものとする。
なお、災害時の緊急要請などによる現場作業が発生した場合、異常気象による作業不稼働日が多く発生した場合等における休工日や対象期間の取り扱いについては、工期の変更が伴うこともあることから、受発注者間の協議により決定するものとし、臨機に対応することとする。
- (7) 受注者は、下請企業を含む現場の労働者等に対して、休日においては、事務作業や他現場での作業を行わないよう指導するものとする。
- (8) 受注者は、対象期間の開始日から28日毎に、休日等の取得の実績が確認できる休日等取得実績書を作成し、発注者へ提出するものとする。
- (9) 週休2日工事【現場閉所型】のため、現場閉所状況が4週8休に満たない場合は、減額変更の対象となるので留意すること。

※【準備期間】

施工に先立って行う、労務、資機材の調達、調査、測量、設計照査、現場事務所の設置等の期間であり、工事の始期から直接工事費に計上されている種別・細別について工事着手するまでの期間をいう。（ただし、直接工事費に計上されている作業からは、照査を行うための作業（足場設置等）は除く）

※【後片付け期間】

施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の期間をいう。

工事名称 大崎市市民プール大規模改修工事（建築）

工事場所 大崎市古川福沼一丁目 1 5 番 1 号

[illegible]

内部改修						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
塗装		1		式		
内装		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水		1		式		
石		1		式		
タイル		1		式		
木		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
木製建具		1		式		
金属製建具		1		式		
ガラス		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
撤去		1		式		
計						

内部改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	直接仮設	1	式		
計					
塗装	塗装	1	式		
計					
内装	内装	1	式		
計					
鉄筋	鉄筋	1	式		
計					
コンクリート	コンクリート	1	式		
計					
型枠	型枠	1	式		
計					
鉄骨	鉄骨	1	式		
計					
防水	防水	1	式		
計					
石	石	1	式		
計					
タイル	タイル	1	式		
計					

[illegible]

外部改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	外壁改修	1	式		
直接仮設	屋上防水改修	1	式		
直接仮設	外構改修	1	式		
計					
防水改修	撤去 1階屋上	1	式		
防水改修	撤去 2階屋上	1	式		
防水改修	撤去 PH2屋上	1	式		
防水改修	撤去 2階屋根	1	式		
防水改修	撤去 採光窓ｼｰﾘﾝｸﾞ 更新	1	式		
防水改修	改修 1階屋上	1	式		
防水改修	改修 2階屋上	1	式		
防水改修	改修 PH2屋上	1	式		
防水改修	改修 2階屋根	1	式		
防水改修	改修 採光窓ｼｰﾘﾝｸﾞ 更新	1	式		
計					
屋根改修	折板屋根役物撤去	1	式		
屋根改修	折板屋根役物改修	1	式		
計					
外壁改修	外部庇化粧木撤去	1	式		
外壁改修	外壁塗装改修	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内部改修		塗装		塗装		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁塗装塗り替え EP-G塗り	コンクリート面 工程C種(一般) 下地調整RC種(塗替え面)	1,609	m ²			
壁塗装塗り替え 複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ロ-ラ-塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	216	m ²			
天井塗装 EP-G塗り	ボード面 工程B種(見上) 素地B種	481	m ²			
天井塗装 防水塗料	防水用シリコン塗り	104	m ²			
天井塗装塗り替え EP-G塗り	ボード面 工程C種(見上) 下地調整RC種(塗替え面)	956	m ²			
天井塗装塗り替え EP-G塗り	けい加板面 工程C種(見上) 下地調整RC種(塗替え面)	87	m ²			
内部縦樋塗装 塗り替え EP-G塗り	工程C種 - - 下地調整RC種(塗替え面)	5.5	m ²			
動力配電盤等塗装 塗り替え EP-G塗り	工程C種 - - 下地調整RC種(塗替え面)	12.7	m ²			
内部手摺塗装 塗り替え EP-G塗り	工程C種 - - 下地調整RC種(塗替え面)	17.8	m ²			
ウォーターライダ- 階段手摺塗装 DP塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	34.3	m ²			
内部建具・枠 塗装塗り替え EP-G塗り	工程C種 - - 下地調整RC種(塗替え面)	90.9	m ²			
内部建具枠・額縁 塗装 EP-G塗り	木部 素地A種	10	m			
カウンター腰板下端 見切縁塗装 EP-G塗り	木部 素地A種	5.5	m			
ブライト BOX塗装 塗り替え EP-G塗り	工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	50.6	m ²			
ブライト BOX塗装 EP-G塗り	素地A種	2.7	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内部改修		木		木		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ササ 室内部木材 仕上げ材 座面(400巾) 右	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L3,000×W90×T15	10	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 座面(700巾) 右	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L3,000×W90×T15	16	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 背面(400巾) 右	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L3,000×W90×T15	10	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 框 右	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L3,000×W60×T60	4	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 天板(100巾) 左	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L3,000×W60×T60	2	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 座面(700巾) 左	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L3,000×W90×T15	16	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 背面(600巾) 左	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L3,000×W90×T15	12	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 框 左	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L3,000×W60×T60	2	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 床面(2,850)	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L3,000×W90×T15	64	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 入口框	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L1,500×W100×T30	1	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 入口框	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L1,000×W100×T30	2	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 入口框	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L500×W100×T30	2	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 壁 右	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L3,000×W90×T15	64	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 壁 左	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L3,000×W90×T15	64	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 壁 向正面	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L3,000×W90×T15	57	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 壁 手前入口	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L3,000×W90×T15	57	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 天井	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L3,000×W90×T15	128	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 入口ドアたて枠	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L2,000×W160×T40	2	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 入口ドア横枠	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L1,000×W160×T40	1	本			
ササ 室内部木材 仕上げ材 FIX窓たて枠	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L1,000×W160×T40	4	本			

内部改修		木		木		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
㍿ 室内部木材 仕上げ材 FIX窓横枠	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L2,000×W160×T40	4	本			
㍿ 室内部木材 仕上げ材 入口貼り付けたて	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L2,000×W100×T10	2	本			
㍿ 室内部木材 仕上げ材 入口貼り付け横	ｽﾌﾟﾙｽ 無節 L1,000×W100×T10	3	本			
㍿ 室内部木材 仕上げ材 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ板	L1,820×W910×T6	1	枚			
㍿ 室内部木材 骨組み材 大引	米ﾋﾞﾊﾞ 節有 L3,000×W75×T75	16	本			
㍿ 室内部木材 骨組み材 大引	米ﾋﾞﾊﾞ 節有 L400×W75×T75	16	本			
㍿ 室内部木材 骨組み材 大引	米ﾋﾞﾊﾞ 節有 L700×W75×T75	16	本			
㍿ 室内部木材 骨組み材 大引	米ﾋﾞﾊﾞ 節有 L800×W75×T75	16	本			
㍿ 室内部木材 骨組み材 大引	米ﾋﾞﾊﾞ 節有 L800×W75×T75	16	本			
㍿ 室内部木材 骨組み材 大引	米ﾋﾞﾊﾞ 節有 L3,000×W75×T37.5	10	本			
㍿ 室内部木材 骨組み材 地束	米ﾋﾞﾊﾞ 節有 L800×W75×T75	16	本			
㍿ 室内部木材 骨組み材 地束	米ﾋﾞﾊﾞ 節有 L500×W75×T75	16	本			
㍿ 室内部木材 骨組み材 根がらみ	米ﾋﾞﾊﾞ 節有 L4,000×W75×T15	25	本			
㍿ 室内部木材 骨組み材 根太	米ﾋﾞﾊﾞ 節有 L700×W45×T30	40	本			
㍿ 室内部木材 骨組み材 根太	米ﾋﾞﾊﾞ 節有 L400×W45×T30	40	本			
㍿ 室内部木材 施工費	本実加工費	1,496	m			
㍿ 室内部木材 施工費	組み立て施工費	3.1	m3			
ｶﾝﾀｰ腰板下端 木製見切縁 額縁	ｽﾌﾟﾙｰｽ 40×30mm	5.5	m			
ﾌﾞﾗｲﾄﾞ BOX	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｽﾌﾟﾙｰｽ 150×100×24	5.2	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内部改修		金属製建具		金属製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-6 AW-7	網戸新設 製品代，取付調整費，運搬費 設計費，実測調査管理費，諸経費	12	枚			
AW-6	網張り替え 製品代，取付調整費，運搬費 設計費，諸経費	4	枚			
SD-1	錠前交換 バルブ錠	1	か所			
SD-1C	錠前交換 バルブ錠	2	か所			
SD-2	錠前交換 バルブ錠	1	か所			
SD-3	錠前交換 バルブ錠	1	か所			
SD-3A	錠前交換 バルブ錠	1	か所			
LSD-1	引戸用交換 定トル式自動閉鎖装置	1	か所			
SD-1A	両開きフラッシュドア 加工工法 製品代，取付工事費 運搬費，諸経費	2	か所			
SD-3B	片開きフラッシュドア 加工工法 製品代，取付工事費 運搬費，諸経費	1	か所			
SD-3C	片開きフラッシュドア 加工工法 製品代，取付工事費 運搬費，諸経費	1	か所			
SD-12	片開きフラッシュドア 製品代，取付・取外工事費 運搬費，諸経費	3	か所			
SD-15	片開きフラッシュドア 加工工法 製品代，取付工事費 運搬費，諸経費	1	か所			
LSD-1L	軽量鋼板片引き戸(三方枠仕様枠) 製品代，取付・取外工事費 運搬費，諸経費	1	か所			
LSD-1R	軽量鋼板片引き戸(三方枠仕様枠) 製品代，取付・取外工事費 運搬費，諸経費	1	か所			
SUSD-1	フロアリング交換 ダイヤモンドフロアリング ST-33	1	か所			
AW-1	排煙用バルブ + ワイヤ交換	18	か所			
AW-2	排煙用バルブ + ワイヤ交換	2	か所			
AW-3	排煙用バルブ + ワイヤ交換	2	か所			
SD-7	片開きかまちドア 加工工法 製品代，取付工事費，運搬費 諸経費，ガラス施工費	1	か所			

内部改修		金属製建具		金属製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AD-1	片開きかまちドア 加`-工法 製品代, 設計費, 機械器具損料 現場養生費, 清掃後片付け 既存建具撤去費, 撤去材場内集積費 新規建具及び額縁取付費 シーリング 工事, 運搬費 実測調査管理費, 改修諸経費	1	か所			
AD-3	片開きかまちドア 加`-工法 製品代, 設計費, 機械器具損料 現場養生費, 清掃後片付け 既存建具撤去費, 撤去材場内集積費 新規建具及び額縁取付費 シーリング 工事, 運搬費 実測調査管理費, 改修諸経費	1	か所			
AD-4L	片開きかまちドア 加`-工法 製品代, 設計費, 機械器具損料 現場養生費, 清掃後片付け 既存建具撤去費, 撤去材場内集積費 新規建具及び額縁取付費 シーリング 工事, 運搬費 実測調査管理費, 改修諸経費	1	か所			
AD-4R	片開きかまちドア 加`-工法 製品代, 設計費, 機械器具損料 現場養生費, 清掃後片付け 既存建具撤去費, 撤去材場内集積費 新規建具及び額縁取付費 シーリング 工事, 運搬費 実測調査管理費, 改修諸経費	1	か所			
AW-3	両開きフラッシュドア 加`-工法 製品代, 設計費, 機械器具損料 現場養生費, 清掃後片付け 既存建具撤去費, 撤去材場内集積費 新規建具及び額縁取付費 シーリング 工事, 運搬費 実測調査管理費, 改修諸経費	2	か所			
AW-3A	両開きフラッシュドア 加`-工法 製品代, 設計費, 機械器具損料 現場養生費, 清掃後片付け 既存建具撤去費, 撤去材場内集積費 新規建具及び額縁取付費 シーリング 工事, 運搬費 実測調査管理費, 改修諸経費	1	か所			
AW-3B	両開きフラッシュドア 加`-工法 製品代, 設計費, 機械器具損料 現場養生費, 清掃後片付け 既存建具撤去費, 撤去材場内集積費 新規建具及び額縁取付費 シーリング 工事, 運搬費					

[illegible]

[illegible]

内部改修		ユニット及びその他		ユニット及びその他		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トイレース	TB-6 W3,576×H1,900×D40 製品代・施工費・運搬搬入費	1	か所			
トイレース	TB-7 W9,810×H1,900×D40 製品代・施工費・運搬搬入費	1	か所			
トイレース	TB-8 W2,000×H1,900×D40 製品代・施工費・運搬搬入費	1	か所			
シャワーース	SB-1 W12,060×H1,900×D40 製品代・施工費・運搬搬入費	1	か所			
シャワーース	SB-2 W12,060×H1,900×D40 製品代・施工費・運搬搬入費	1	か所			
シャワーース	SB-3 W12,351×H1,900×D40 製品代・施工費・運搬搬入費	1	か所			
シャワーース	SB-4 W16,375×H1,900×D40 製品代・施工費・運搬搬入費	1	か所			
シャワーカーテン	1階 男女シャワー室 L=1,210 H=1,920	10	か所			
シャワーカーテン	2階 男女シャワー室 L=1,300 H=1,920	4	か所			
シャワーカーテン	2階 女子シャワー室 L=1,250 H=1,920	4	か所			
シャワーカーテン	2階 男子シャワー室 L=1,200 H=1,920	3	か所			
シャワーカーテン	2階 男女シャワー室 L=670 H=1,920	2	か所			
カーテンレール	1階 男女シャワー室 L=1,210	10	か所			
カーテンレール	2階 男女シャワー室 L=1,300	4	か所			
カーテンレール	2階 女子シャワー室 L=1,250	4	か所			
カーテンレール	2階 男子シャワー室 L=1,200	3	か所			
カーテンレール	2階 男女シャワー室 L=670	2	か所			
館内案内 サイン	A 利用案内板 W750×H750 インクジェット出力シート	1	枚			
館内案内 サイン	B 総合案内板 W600×H750 インクジェット出力シート	1	枚			
館内案内 サイン	E 施設名表示 W330×H1,220 インクジェット出力シート	1	枚			

内部改修		ユニット及びその他		ユニット及びその他		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
館内案内 サイン	吊下サイン C-1, C-2 特注サイズ H225×W802	2	枚			
ブラインド	AW-6 事務室 25mm 1,610×2,100	2	台			
ブラインド	AW-6 事務室 25mm 950×2,100	2	台			
ブラインド	AW-6 会議室 25mm 1,610×1,800	2	台			
ブラインド	AW-6 会議室 25mm 950×1,800	2	台			
ブラインド	AW-6 2階男女更衣室 25mm 1,610×2,100	8	台			
ブラインド	AW-6 2階男女更衣室 25mm 950×2,100	8	台			
ブラインド	AW-6A シェルリア 25mm 1,610×2,100	2	台			
ブラインド	AW-6A シェルリア 25mm 950×2,100	2	台			
ブラインド	AW-7 2階男女更衣室 25mm 1,600×2,100	4	台			
ブラインド	AW-7 2階男女更衣室 25mm 950×2,100	4	台			
ブラインド	AW-8 スタジオ 25mm 1,538×2,100	2	台			
ブラインド	AW-8 スタジオ 25mm 950×2,100	2	台			
ブラインド	AW-8A シェルリア・スタジオ 25mm 1,538×2,100	6	台			
ブラインド	AW-8A シェルリア・スタジオ 25mm 950×2,100	6	台			
ブラインド	AW-10 ホール～下足コーナー 25mm 1,580×2,100	4	台			
ブラインド	AW-10 ホール～下足コーナー 25mm 950×2,100	4	台			
ブラインド	AW-11 ホール 25mm 1,570×3,000	2	台			
ブラインド	AW-11 ホール 25mm 950×3,000	2	台			
ブラインド	AW-12 下足コーナー 25mm 1,455×3,000	2	台			

[illegible]

内部改修		撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カーペット撤去	集積共	826	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	6.6	m ²			
耐久性高級合成 ゴムマット撤去	撤去・場内集積場まで	53.8	m ²			
床タイル撤去	下地材外共 集積共	6.4	m ²			
高耐候性 ノスリップシート撤去	集積共	3	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	598	m			
レジンテラゾー巾木 撤去	下地材外共 集積共	1.6	m ²			
磁器質タイル巾木 撤去	下地材外共 集積共	2.7	m ²			
壁ライニング撤去	コンクリートブレイカ 集積共	29.4	m ²			
テラゾーブロック笠木 撤去	下地材外共 集積共	3.1	m ²			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	78.3	m ²			
天井下地撤去	集積共	5.8	m ²			
和風便器撤去 床 カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	24	m			
和風便器撤去 床 コンクリートはつり	床 厚30mm 集積共	3.9	m ²			
機械設備用基礎 コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.5	m ³			
壁タイル撤去	下地材外共 集積共	7.3	m ²			
シャワーブース撤去 SB-1	W12,060×H1,900×D40 解体費・搬出費	1	か所			
シャワーブース撤去 SB-2	W12,060×H1,900×D40 解体費・搬出費	1	か所			
シャワーブース撤去 SB-3	W12,351×H1,900×D40 解体費・搬出費	1	か所			
シャワーブース撤去 SB-4	W16,375×H1,900×D40 解体費・搬出費	1	か所			

内部改修		撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トランプス撤去 TB-6	W3,576 × H1,900 × D40 解体費・搬出費	1	か所			
トランプス撤去 TB-7	W9,810 × H1,900 × D40 解体費・搬出費	1	か所			
掃除用具ブス撤去 TB-8	W2,000 × H1,900 × D40 解体費・搬出費	1	か所			
シーリング 撤去	集積共	22.2	m			
階段ノスリップ 撤去	SUS/ノスリップ (タイ入り) L=1,400 場内運搬	27	本			
折板屋根 裏張断熱材撤去	t=5 ガラス繊維断熱材 + t=4 無機質高充填フォーム	2,848	m ²			
ササ 室内部木材撤去	床・床下地・壁・天井 座面・座面下地	3.1	m ³			
ブライント 撤去	場内運搬	72	台			
入退場機撤去	普通作業員	2	人			
タコ掛け撤去	19φ L=1,800 SUS化粧丸パイプ	4	か所			
樹脂グレーチング 撤去	W=265, W=185 撤去・場内運搬	400	m			
ウォータースライダ - 階段手摺撤去	既存手摺	28.6	m			
吊下げサイン撤去	C-1, C-2	2	枚			
建具ガラス撤去	集積共	17	m ²			
建具アクリル板撤去	集積共	3.4	m ²			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	18.1	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

外部改修		外壁改修		外壁改修 加`-工法		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁材 金属サイディング	角スパンドレル t=0.5mm	3,089	m ²			
外壁材下地	金属胴縁 t=1.6mm	3,089	m ²			
土台水切	ｶｰｰGL鋼板 t=0.35mm	285	m			
土台水切 (ﾀﾞｸﾄ1・2、PH)	ｶｰｰGL鋼板 t=0.35mm	31.2	m			
サッシ上部水切 (ｼｰﾘﾝｸﾞ 共)	ｶｰｰGL鋼板 t=0.35mm	288	m			
サッシ横部水切 (ｼｰﾘﾝｸﾞ 共)	ｶｰｰGL鋼板 t=0.35mm	529	m			
サッシ下部水切 (ｼｰﾘﾝｸﾞ 共)	ｶｰｰGL鋼板 t=0.35mm	180	m			
水切	ｶｰｰGL鋼板 t=0.35mm	183	m			
廻り縁	ｶｰｰGL鋼板 t=0.35mm	230	m			
出隅ｺｰﾅｰ役物	ｶｰｰGL鋼板 t=0.35mm	242	m			
入隅ｺｰﾅｰ役物	ｶｰｰGL鋼板 t=0.35mm	149	m			
階段手摺笠木	ｶｰｰGL鋼板 t=0.35mm	15.5	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ		72.4	m			
中間水切	ｶｰｰGL鋼板 t=0.35mm	137	m			
ﾌﾞﾗｯｼｭ面戸		1,697	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内部改修		ユニット及びその他		ユニット及びその他		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
エレベーター修繕		1	式			別紙 00-0002
エレベーター修繕	油圧制御用バルブ	1	個			
エレベーター修繕	油圧バルブコントロールユニット	1	台			
エレベーター修繕	油圧作動用人工油	400	L			
エレベーター修繕	フラッシングオイル	250	L			
エレベーター修繕	ドアインバーター	1	台			
エレベーター修繕	油圧駆動用バルブ	4	本			
エレベーター修繕	停電灯用バッテリー	1	個			
エレベーター修繕	音声合成装置ユニット	1	台			
エレベーター修繕	メインワイヤーロープ	1	本			
計						
鏡修繕		1	式			別紙 00-0003
1階スタジオ 鏡修繕	M5 小口磨き W1,595 × H1,800	1	か所			
1階スタジオ 鏡修繕 シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 10 × 10	6.8	m			
計						

[illegible]

内部改修		ユニット及びその他		ユニット及びその他		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ウォータースライダー 滑走面部分補修		1	式			別紙 00-0005
ウォータースライダー 滑走面部分補修	材料費 サーフェイスマット	15	か所			
ウォータースライダー 滑走面部分補修	材料費 # 450ガラスマット	15	か所			
ウォータースライダー 滑走面部分補修	材料費 積層樹脂 不飽和ポリエステル	1	缶			
ウォータースライダー 滑走面部分補修	材料費 積層樹脂 ビニールエステル	1	缶			
ウォータースライダー 滑走面部分補修	材料費 トップコート 不飽和ポリエステル	1	缶			
ウォータースライダー 滑走面部分補修	材料費 トップコート ビニールエステル	1	缶			
ウォータースライダー 滑走面部分補修	材料費 コーキング材	1	箱			
ウォータースライダー 滑走面部分補修	副資材 アクリル	2	缶			
ウォータースライダー 滑走面部分補修	副資材 サンディングペーパー	15	か所			
ウォータースライダー 滑走面部分補修	副資材 硬化剤	15	か所			
ウォータースライダー 滑走面部分補修	副資材 トナー	15	か所			
ウォータースライダー 滑走面部分補修	副資材 養生資材	15	か所			
ウォータースライダー 滑走面部分補修	副資材 安全衛生用具	15	か所			
ウォータースライダー 滑走面部分補修	交換作業費	15	か所			
ウォータースライダー 滑走面部分補修	工具損料	15	か所			
ウォータースライダー 滑走面部分補修	車両交通費	15	か所			
ウォータースライダー 滑走面部分補修	現場管理費 一般管理費	15	か所			
ウォータースライダー 滑走面部分補修	法定福利費	15	か所			
計						

[illegible]