

質疑応答書

令和 年 月 日		
商号又は名称		
代表者名		印
工事番号	2026000644	
工事名	令和8年度 市道長岡線外2路線（新堰場2号橋外2橋）橋梁修繕工事	
番号	質問事項	回答事項
1	積雪寒冷地域で施工時期が冬季間となる場合の現場管理費補正は、変更の対象となりますか。	施工時期が冬期となる場合の現場管理費補正は計上していませんが、受注者の責めに帰すことができない理由により冬期に施工せざるを得ない場合には、設計変更協議の対象とします。
2	残土処分費は1種と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	コンクリートアンカーM12*50は材料費のみの計上と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	スクラップの運搬費は計上されていますか。	計上していません。
5	高密度ポリエチレン管φ500はシングルとダブルのどちらでしょうか。また、新規に購入と考えてよろしいでしょうか。	シングルを計上しています。購入については、新規購入を想定しています。
6	高密度ポリエチレン管φ500の設置、盛替、撤去費は計上されていますか。	材料費のみを計上し、設置・盛替・撤去費は計上していません。
7	仮締切内は常時排水が必要と思われますが、変更の対象でしょうか。	施工に支障が出ることが判明した場合には、対応方法も含めて設計変更協議の対象とします。
令和 8年 6月 29日		
回答者 建設課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。