

注 文 書

- 1 工 事 番 号 2026000872
- 2 工 事 名 令和 8 年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事
- 3 施 工 地 名 大崎市 松山地域 下伊場野地内
- 4 工 事 期 限 令和 9 年 3 月 2 6 日
- 5 添 付 書 類
 (1) 特 記 仕 様 書
 (2) 参 考 明 細 書
 (3) 図 面
- 6 担 当 課 大崎市 建設部 建設課

特 記 仕 様 書

第1章 総 則

1. 本工事はすべて設計図書、宮城県土木工事共通仕様書及び本特記仕様書、施工条件明示書に基づき施工し、また、工事箇所及び周辺にある地上・地下の既設構造物に対し支障を及ぼさないよう事前に占有又は所有者の立ち会いを行い、施工に万全を期すると共に損害を与えた場合は請負者の責任において処置しなければならない。

第2章 材 料

1. 工事材料の規格並びに材質は設計図書に明記されたものとし、監督員の承諾を得るものとする。
特に明記なきものについても、同様に監督員の承諾を得たものを使用するものとする。
2. 材料の検査においては、設計図書において明記されたものとするが、特に明記なきものも必要と思われるものについては、監督員と協議するものとする。
3. 材料に関する調査及び見本検査においても前項と同様とする。

第3章 施 工

1. 施工に先立ち、施工計画書を監督員に提出し承諾を得るものとする。施工方法については、施工計画書を遵守するとともに現場条件に変化があった場合は、直ちに監督員と協議し施工計画書の変更を行うものとする。
2. 本工事において使用する建設機械は、排出ガス対策型の使用を原則とし、工事箇所において容易に確認できる書類を整備しておくこととする。

第4章 建設副産物処理

1. 本工事において発生する建設副産物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理するものとする。
2. 再資源化施設において受入能力等により搬入不可能となった場合は、別の再資源化施設に搬入するものとする。
3. 再資源化施設に搬入不可能となった場合には、建設副産物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき許可を得た処理施設に搬入処理するものとする。
なお、この処理施設以外で自社最終処分場が所定の条件を満たしていると認められる場合は、設計変更の対象とする。ただし、この場合でも処分費は当初設計額における処分費を超えないものとする。
また、自社最終処分場に処理する場合の処分費は、当該最終処分場までの運搬費と最終処分場における廃棄物処理費の合計とする。
4. 当該工事受注後は、速やかに施工計画書の中に再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書及び建設廃棄物処理計画書を作成し提出するものとする。
5. 建設廃棄物を処理したあとは、速やかに建設副産物処理結果報告書に処理状況を確認できる写真及び建設廃棄物処理に係るマニフェスト（積荷目録）を提出するものとする。

第5章 暴力団等の排除について

1. この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
2. 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請け若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
3. この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴

力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。

なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

第6章 その他

1. 本工事に着手するにあたり、必要であれば警察署及び消防署等に道路使用許可申請、通行止めの協議をし、緊急・一般車両・歩行者等の交通に支障のないよう努めること。
2. 本工事において境界杭を破損・紛失した場合は、請負社の責任において復元するものとする。
3. 本工事における下請負、資材調達は大崎市内の企業を活用することを原則とする。
また、工事着手後に発注者が指定した主要資材については、工事完了時に主要資材市内調達調書を提出すること。
4. 本工事は、週休2日工事【発注者指定型（現場閉所型）・~~発注者指定型（交代制）~~】の対象である。
5. 当初積算では週休2日補正を行っていない。受注者は、工事着手前に発注者と週休2日の区分（「通期の週休2日」、「月単位の週休2日」又は「完全週休二日」）を協議の上取り組むこととし、発注者は対象期間中の休日等取得実績に応じて設計変更するものとする。
6. 受注者は、週休2日工事の対象期間の開始日から月毎に、休日等の取得の実績が確認できる休日等取得実績書を作成し、発注者へ提出するものとする。
7. 本工事は、現場環境改善費（率計上分）を計上している工事である。なお、計上費目、実施内容については、【特記仕様書（施工条件明示書）11条(1)現場環境改善費（率計上）について】に記載のとおりとする。
8. 本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。受注者は、本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者と協議すること。

特記仕様書

令和8年7月10日以降公告案件から適用
(建設課仕様)

施工条件明示書

工事番号	2026000872	工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事務所名	大崎市 建設部 建設課		
項 目		条 件	内 容			施 工 方 法		備 考	
1 共通仕様書の適用		本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。							
2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置									
(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例) ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」		○	契約工期初日以降、90日以内に着手 (手持ち工事が完了した場合や、制約条件がない場合等は、期日以前の着手も可能)						
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)		○	契約工期初日以降、○○日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。						
(3) 上記以外		●	請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約工期初日以降、30日以内に現場施工に着手						
		上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html							
3 専任特例の適用を受ける技術者の配置									
		建設業法第26条第3項ただし書の規程(以下「専任特例」という。)の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるものとする。 1 専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照すること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html 2 本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。 3 本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CO RIINS)への登録を行うこと。							
4 積算基準及び設計単価の適用期日									
(1) 積算基準及び設計単価の適用について		●ある	○ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。					
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更		●対象	○対象外	本工事は当初請負契約締結後において、契約日の翌々月同日を基準日として設計単価の設計変更を行うことができる。 変更契約を希望する場合は、基準日までに発注者に変更の協議を請求するものとする。					
5 工程関係									
(1) 関連工事による施工時期の調整		○ある	●ない						
(2) 施工時期による制限		○ある	●ない						
(3) 関係機関等との協議の未成立		●ある	○ない	施工に係る道路使用協議が未協議である。			受注者は、施工にあたり道路交通規制が必要と判断する場合は、施工前に申請書類を作成し、発注者に提出すること。		
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加		●ある	○ない	施工前に移設を要する物件(電柱)あり。			受注者は、契約後すみやかに現地測量を実施し、施工前に発注者及び移設物件管理者の立会を受け、承諾を得ること。		
6 公害対策関係									
(1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限		●ある	○ない	工事設計額の算出に際し、機械経費については、「低騒音型・低振動型建設機械」として指定された機種を使用している。			関係法令及び条例で定められた基準に従って実施すること。		
7 安全対策関係									
(1) 交通安全施設等の指定		●ある	○ない	施工箇所の起終点に交通誘導員を配置する。			監督員と協議の上、施工すること。		
(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限		○ある	●ない						
8 排水工関係									
(1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性		○ある	●ない						
9 建設副産物対策関係(建設発生土)									
(1) 建設発生土の処理・処分について		本工事の残土は、下記に運搬するものとする。なお、下記により難しい場合が生じたときは、監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。							
				処理・処分する場所		処理・処分方法	距 離	制 限 時 間	備 考
				名称	所在地				
(2) 建設発生土	処理・処分	●ある	○ない	南久光組	大崎市鹿島台 広長石川原地内	残土受入地への運搬まで	4.5 km	時 分 ~ 時 分	
10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)									
(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について		下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または廃棄物対策課のHPを参照)。							
				処理・処分する場所		処理・処分方法	距 離	制 限 時 間	
		工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。							
(2) 建設発生土以外の建設副産物	処理・処分	コンクリート塊	○ある	●ない			km	時 分 ~ 時 分	
		アスファルト塊	●ある	○ない	大崎市古川 清水地内	中間処理施設 運搬(中間処理・再資源化)	14.1 km	時 分 ~ 時 分	
		建設発生木材	○ある	●ない			km	時 分 ~ 時 分	
		建設汚泥	○ある	●ない			km	時 分 ~ 時 分	
		その他	○ある	●ない			km	時 分 ~ 時 分	
(3) 再生材の利用		●ある	○ない	種類・数量		再生密粒度As20F、再生細粒度As13F、再生砕石RC-40、再生瀝青安定処理材(40)			

11 現場環境改善														
(1)現場環境改善費(率計上)について	●ある	○ない	本工事は、現場環境改善費(率計上分)を計上している工事である。下表の内容のうち原則として、各計上費目(仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに1内容ずつ(ただし、いずれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を選択し、具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。											
				<table><tr><th>計上費目</th><th>実施する内容(率計上分)</th></tr><tr><td>仮設備関係</td><td>1. 用水・電力等の供給設備、 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実 6. 環境負荷の低減</td></tr><tr><td>営繕関係</td><td>1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働宿舍の快適化 3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td></tr><tr><td>安全関係</td><td>1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2. 盗難防止対策(警報器等)</td></tr><tr><td>地域連携</td><td>1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6. 見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費(地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献</td></tr></table>	計上費目	実施する内容(率計上分)	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実 6. 環境負荷の低減	営繕関係	1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働宿舍の快適化 3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2. 盗難防止対策(警報器等)	地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6. 見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費(地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献
計上費目	実施する内容(率計上分)													
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実 6. 環境負荷の低減													
営繕関係	1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働宿舍の快適化 3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等													
安全関係	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2. 盗難防止対策(警報器等)													
地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6. 見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費(地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献													
(2)避暑(熱中症対策)・避寒対策費について	避暑(熱中症対策)・避寒対策を実施した場合、その費用を設計変更の対象とする。(共通仮設費の現場環境改善費(積み上げ分)として計上)実施に当たっては、対策内容がわかる資料により発注者と協議すること。費用については、注文書及び請求書、またはそれに代わる書類により協議すること。ただし、設計変更の上限額は、土木部標準積算基準書により算出した現場環境改善費(率計上分)の50%とする。 なお、設計変更の対象となる内容は、遮光設備や大型扇風機、製氷機の設置費用など現場の施設や設備に対する対策であり、空調服や経口保水液の購入費用など作業員個人に対する対策は対象外となる。													
(3)快適トイレの設置費について	受注者が快適トイレを設置する場合、その費用を設計変更の対象とします。(共通仮設費(営繕費)の積み上げ分として計上)実施に当たっては、「快適トイレの設置費用に係る積算基準」(事業管理課HP-各種基準)を参照すること。													
12 品質証明														
(1)品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象	○ある	●ない	請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。											
(2)施工プロセス品質確認チェックリストの対象	○ある	●ない	上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。											
13 標準的な設計図書による発注方式	○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。											
14 資材関係														
(1)生コンクリート	生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。													
(2)購入土	購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。													
(3)宮城県グリーン製品の利用 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。	必須		1.植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。											
	○ある	●ない	2. 盛土材、埋め戻し材											
	○ある	●ない	3. その他()											
(4)県内産製品の使用	○ある	●ない	本工事は、「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。 工事の施工にあたっては、試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html											
(5)現場吹付法枠工	吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。													
15 設計変更の手続き														
(1)設計変更の手続きについて	設計変更については、工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1-1-1-14～1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。 詳細については、以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html トップページ＞しごと・産業＞土木・建築・不動産業＞建設業＞設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】													
16 その他														
(1)舗装の下請制限について	○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によること。											
(2)「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における	○ある	●ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。											
(3)三者会議の対象の有無	○ある	●ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。											
(4)貸与資料の有無	○ある	●ない	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料()											
(5)発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無	○ある	●ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。											
(6)法定外の労災保険の付保について	本工事では、法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため、本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお、加入後受注者は、工事請負契約書第62条に基づき、証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。													
(7)熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無	●ある	○ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。											
(8)盛土規制法について	本工事において、盛土規制法の規制対象となる行為を行う場合は、事前に手続き方法等について発注者と協議すること。 詳細については、以下のホームページを参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/morido.html													

働き方改革・生産性向上に関する事項

項 目	条 件		内 容
17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無			
(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	○対象	○対象外	1. 下記①、②、③に該当する工事のうち、発注者が適用対象とした工事が対象となる。 ① 一定の箇所にICT建設機械で施工可能な土工数量1,000m ³ 以上ある工事 ② 一定の箇所にICT建設機械で施工可能な新設する路盤数量又は切削面積3,000m ² 以上ある工事 ③ ICT土工、ICT舗装工以外の工種で「ICT活用工事実施要領」(国土交通省)が定められている工種を含む工事 2. 活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。 3. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。※簡易型(施工計画型)、標準型(施工計画型)、標準型(技術提案型)、高度型、技術提案チャレンジ型、簡易型(施工計画型・試行型)の場合 なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。 4. 設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとし、受発注者協議により決定した技術を設計変更の対象とする。なお、受発注者協議により、活用提案を実施しないこととなった場合、「ICT施工・3次元化等の活用提案」は履行されたものとして取り扱い、履行確認を行う。
18 BIM/CIMの活用の有無			
(1)BIM/CIM活用工事の対象	○対象	○対象外	1.本工事は、BIM/CIM活用工事の対象工事である。実施にあたっては「BIM/CIM適用工事実施要領」に基づき行うこと。 2.BIM/CIM適用工事実施要領を適用する工事で、発注方法に総合評価落札方式の簡易型(施工計画型)、標準型(施工計画型)、標準型(技術提案型)、高度型、技術提案チャレンジ型、簡易型(施工計画型・試行型)を適用する工事は「施工計画等」や「技術提案等」(いわゆる作文)に関する評価項目において、BIM/CIMに関する提案を評価の対象外とする。
(2)BIM/CIM活用工事の発注型式	○発注者指定	○対象外	【発注者指定型】(記載例) 前段階で作成した3次元モデルは以下のとおりである。(前段階で作成した3次元モデルが存在する場合に記載) 作成した3次元モデル:地形モデル、構造物モデル 3次元モデルの詳細度:200程度 3次元モデルに付与した属性情報:部材名称、部材寸法 想定する活用目的、活用内容等は以下のとおりである。 活用目的:住民説明において、3次元モデルによりわかりやすく事業計画を説明することにより、円滑かつ確実に合意形成を図ることを目的とする。 活用内容:本事業の住民説明においては、事業計画のフェーズに沿った現道切り回しの状況を説明し、工事開始後の生活上の支障等を確実に伝達する必要があることから、各フェーズにおける状況を3次元モデルにより表現する。 作成する3次元モデル:地形モデル、土工形状モデル、構造物モデル 3次元モデルの詳細度:200程度 3次元モデルに付与する属性情報:部材名称、部材寸法 費用については、受発注者で協議し、発注者が活用効果等を確認のうえ、計上する。 なお、上記以外の内容における3次元モデルの活用についても、受注者の希望により実施することが可能である。 【受注者希望型】(記載例) 前段階で作成した3次元モデルは以下のとおりである。(前段階で作成した3次元モデルが存在する場合に記載) 作成した3次元モデル:地形モデル、構造物モデル 3次元モデルの詳細度:200程度 3次元モデルに付与した属性情報:部材名称、部材寸法 BIM/CIMの活用を希望する場合は、工事受注後、監督職員と目的、活用内容、仕様及び費用等について協議すること。 費用については、受発注者で協議し、発注者が活用効果等を確認のうえ、計上する。
19 業務効率化			
(1)工事情報共有システムの活用	●対象	○対象外	本工事は、情報共有システムの活用対象工事であり、請負者は工事着手時に別途定める「事前協議チェックシート」により、必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム実施要領」及び「土木工事・業務の情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。
(2)工事書類の簡素化の試行について	○あり	●なし	本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。
(3)ウィークリースタンス等の推進	本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき、取組内容を受発注者間で協議及び共有し、工事を進めていくこととする。 詳細については、宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)		
20 週休2日工事の適用の有無			
(1)週休2日工事	●対象	○実施困難	1. 週休2日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休2日工事」実施要領に基づき、行うこととする。 なお、週休2日工事の種別及び区分については、下記(2)、(3)のとおりとする。 2. 改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。
(2)週休2日工事の種別	●現場閉所型	○交替制	現場閉所型:巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所を閉所する。 交 替 制 :現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。
(3)週休2日工事の区分	当初発注においては、補正係数なしで積算しており、「月単位の週休2日」、「完全週休2日」に取り組み場合は、工事着手前に受発注者間で協議の上、週休2日の区分を決定することとする。 協議により、「月単位の週休2日」又は「完全週休2日」に取り組み、達成した場合は、精算変更時に達成した区分に応じた週休2日の補正係数に変更する。		
21 女性活躍推進工事の適用の有無			
(1)女性活躍推進工事	実施にあたっては、宮城県土木部「女性活躍推進工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は、宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。		
22 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無			
(1)下請承認事務簡素化モデル工事	○対象	○対象外	実施にあたっては、宮城県土木部「下請承認事務簡素化モデル工事」実施要領に基づき、行うこととする。

東日本大震災に伴う特例制度

項 目	条 件		内 容	施 行 方 法	備 考
23 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用					
(1)労働者確保に関する積算方法の試行工事	○ある	○ない	1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。))について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終積算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: 二 2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合: 二 3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象とし、 5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。		
(2)労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事	○ある	○ない	本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下「試行要領」)の対象工事である。 労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。		
24 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更					
(1)遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある	●ない	下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、碎石、捨石、被覆石等)とする。 輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。	受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積もり書 6 その他、必要と思われる事項	
25 施工箇所が点在する工事の間接費の積算					
(1)施工箇所が点在する工事積算方法の対象工事	○ある	●ない	本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、「○○地区(施工箇所○○、○○)、△△地区(施工箇所○○)、□□地区(施工箇所○○)(以下、対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法」の対象工事である。	本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。	
26 その他					
(1)土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	○ある	●ない	・本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。 ただし、契約後、施工計画に基づき、○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。 ・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。		
(2)東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	●ある	○ない	間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算と乖離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1		

特記事項

1 追加事項1				
(1) 追加				
(2) 追加				
(3) 追加				
(4) 追加				
(5) 追加				
2 追加事項2				
(1) 追加				
(2) 追加				
(3) 追加				
(4) 追加				
(5) 追加				

【参考資料】

※本工事工種は「舗装工事」である。

※施工地域補正「一般交通影響あり(2) -1」である。

※復興係数補正「あり」である。

※現場環境改善費（率計上分）を計上している工事である。

※技術管理費の積上げ項目（諸経费率 対象の場合 ☒ 非対象の場合 ☐）

- | | | | |
|-------------------------|---------|---|---|
| 1) <u>締め固めた土のCBR試験</u> | （諸経费率対象 | 現場管理費 ☒ | 一般管理費 ☒ ） |
| 2) <u>室内CBR試験用試料採取</u> | （諸経费率対象 | 現場管理費 ☒ | 一般管理費 ☒ ） |
| 3) <u>セメント安定化処理配合試験</u> | （諸経费率対象 | 現場管理費 ☒ | 一般管理費 ☒ ） |
| 4) <u>六価クロム溶出試験</u> | （諸経费率対象 | 現場管理費 ☐ | 一般管理費 ☐ ） |

※交通誘導警備員の配置人数について

工事期間中の交通管理に要する「交通誘導警備員」の数量については、交通誘導警備員が必要と想定される主な工種の「作業日当り標準作業量」から算定した作業日数を用いている。

○当該工事区間における配置人数

- ・工事区間の前後に交通誘導員Bを配置する。
- ・参考配置人数：88人
- ・昼夜別：昼間
- ・交代要員の有無：無

追記

- 1) 所轄警察署との交通協議により、交通誘導警備員の配置変更等があった場合には、別途協議の上設計変更することができる。
- 2) 施工数量に変更が生じた場合にいて、これと連動する交通誘導員の計上日数が変更となるときは、別途協議のうえ設計変更することができる。
- 3) 交通誘導警備員の定義は次のとおり
交通誘導警備員A：警備業者の警備員で、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員

交通誘導警備員B：警備業者の警備員で、交通誘導警備員A以外の誘導警備員
(大崎市では、過去3年以内に建設業協会等が主催した建設工事の事故防止のための安全講習会受講者も認める)

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						単 1号
		m3	1,200				
盛土工							
		式	1				
歩道盛土	土質:土砂						単 2号
		m3	170				
支線道路盛土	土質:土砂						単 3号
		m3	60				
路肩盛土	土質:土砂						単 4号
		m3	40				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						単 5号
		m2	100				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 6号
		m3	1,070				
残土等処分							単 7号
		m3	1,070				

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面工							
		式	1				
植生工							
		式	1				
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満						単 8号
		m2	100				
擁壁工							
		式	1				
プレキャスト擁壁工							
		式	1				
プレキャスト擁壁	擁壁規格:H1400						単 9号
		m	132				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 10号
		m3	430				
埋戻し	土質:土砂						単 11号
		m3	20				
埋戻し	土質:土砂						単 12号
		m3	210				
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:BF-450						単 13号
		m	194.7				

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管渠工							
		式	1				
ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種						単 14号
		m	2.5				
集水樹・マンホール工							
		式	1				
プレキャスト集水樹	樹規格:800*800*500						単 15号
		箇所	1				
プレキャスト集水樹	樹規格:1000*1000*1000						単 16号
		箇所	1				
蓋	蓋種類:1000×1000ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ (T-2)						単 17号
		枚	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 18号
		m	22				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 19号
		m2	1,040				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm						単 20号
		m2	10				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						単 21号
		m3	52				

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 22号
		m3	52				
舗装							
		式	1				
地盤改良工							
		式	1				
路床安定処理工							
		式	1				
安定処理	混合深さ:0.6m以下, 固化材100m2あたり使用量:5.9t/100m2, 固化材の種類:セメント系固化剤						単 23号
		m2	2, 040				
舗装工							
		式	1				
支線道路工							
		式	1				
敷砂利工	仕上がり厚:200mm						単 24号
		m2	606				
敷砂利(材料費)	再生クラッシャーランRC-40						単 25号
		m3	120				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り厚:590mm						単 26号
		m2	2, 000				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り厚:100mm						単 27号
		m2	454				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:80mm						単 28号
		m2	1, 910				

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS20F,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						単 29号
		m2	1,900				
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:再生細粒度AS13F,舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上						単 30号
		m2	450				
縁石工							
		式	1				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:C-180*240*300 L=2000 切下型						単 31号
		m	4				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:180*240*300 L=2000 両面R						単 32号
		m	134				
乗入工							
		式	1				
盛土工							単 33号
		m3	9				
蓋板	BF-450(T-6)						単 34号
		枚	20				
防護柵工							
		式	1				
防止柵工							
		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m,作業区分:プレキャストコンクリートﾌﾞﾛｯｸ建込						単 35号
		m	132				
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m,作業区分:土中建込						単 36号
		m	49				

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識工							
		式	1				
大型標識工							
		式	1				
標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3以上6.0m3未満						単 37号
		基	1				
片持標識柱	柱型式:KF-II-(3)						単 38号
		基	1				
標識板	標識板規格:2.0m2以上						単 39号
		枚	1				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 40号
		m	430				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグラ 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 41号
		m	280				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグラ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 42号
		m	88				
道路附属施設工							
		式	1				
道路附属物工							
		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:歩車道用,施工区分:コンクリート建込(穿孔含む),施工規模:10本未満						単 43号
		本	5				

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
視線誘導標	視線誘導標規格：土中, 施工区分：土中建込, 施工規模：10本未満						単 44号
		本	5				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 45号
		人日					
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費							単 46号
		台	2				
技術管理費							
		式	1				
セメント安定処理配合試験							内 1号 諸経费率対象
		式	1				
六価クロム溶出試験							単 47号 諸経费率対象外
		検体	1				
CBR試験費							単 48号 諸経费率対象
		試料	3				

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	セメント安定処理配合試験							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	配合試験							
			式	1				
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	歩道盛土	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	支線道路盛土	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	路肩盛土	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下						
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品), 250m2未満, 無	m2	1			単 49号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁	擁壁規格:H1400	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下, 有り, 有り						
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:BF-450	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40〜0,0.65m3/10m					単 50号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	ヒューム管 (B形管)	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付, 450mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 18-8-40-60%, 全ての費用						
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	桝規格:800*800*500	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用						
			基	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)								
			基	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	桝規格:1000*1000*1000	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り , 全ての費用						
			基	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)								
			基	1				
合 計								
単 価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	蓋	蓋種類:1000×1000ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ (T-2)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)							単 51号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, 全ての費用						
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 19.5km以下, 全ての費用						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		無					単 52号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	安定処理	混合深さ:0.6m以下, 固化材100m2あたり使用量:5.9t/100m2, 固化材の種類:セメント系固化剤	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スラベライザ, 0.6m以下, 5.9t/100m2, 1回						
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	敷砂利工	仕上がり厚:200mm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		機械条件:運転時間当り 損料						
			時間					
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t								
			日					
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	敷砂利(材料費)	再生クラッシャーランRC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	1. 19				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り厚:590mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		590mm, 3層施工, 再生クラッシャーラン RC-40, 全ての費用						
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:80mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40), 3. 0m超, 80mm, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), 材料規格:再生細粒度AS13F, 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:C-180*240*300 L=2000 切下型	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未 満, 0. 5個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40, 生ｺ ﾝｸﾘｰﾄ(各種), 有り	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:180*240*300 L=2000 両 面R	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未 満, 0. 5個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40, 生ｺ ﾝｸﾘｰﾄ(各種), 有り	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	盛土工		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	蓋板	BF-450 (T-6)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋(材料費)								
			組	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	転落(横断)防止柵	柵高:1. 1m, 作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・ハネ式, 3m, 100m以上(標準), 無, 無	m	1			単 53号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	転落(横断)防止柵	柵高:1. 1m, 作業区分:土中建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込, ビーム式・ハネ式, 3m, 無, 50m以上100m未満, 無	m	1			単 54号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	標識基礎	形式:片持式の基礎, 基礎規格:4. 0m3以上6. 0m3未満	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置(片持式・門型式)		片持式の基礎, 4. 0m3以上6. 0m3未満, 無, 無, 無	m3	4. 2			単 55号	
アンカーボルト材料費			kg	44. 8			単 56号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	片持標識柱	柱型式:KF-Ⅱ-(3)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg未満/基, 亜鉛メッキ, 371kg/基, 1基, 無, 無	基	1			単 57号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	標識板	標識板規格:2. 0m2以上	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		新設, 2. 0m2以上, カプセルブリス`ム・カプセル レンズ, 10m2未満, 無, 無, 無					単 58号	
			m2	5. 5				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用					単 59号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグ材 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,セグ材 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 60号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグ材 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,セグ材 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 61号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	視線誘導標	視線誘導標規格:歩車道用, 施工区分: :コンクリート建込(穿孔含む), 施工規模:1 0本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費 , 両面, 反射体径φ100以下 支柱径φ 89, 標準, 10本未満, 無, 無	本	1			単 62号	
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	視線誘導標	視線誘導標規格:土中, 施工区分:土 中建込, 施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		土中建込, 手間+材料費, 両面, 反射体 径φ100以下 支柱径φ89, 標準, 10本 未満, 無, 無	本	1			単 63号	
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 64号	
			人日					
合計							円／人日	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		スタビライザ(路床改良用)D0. 6mW2. 0m, 3 9. 5km, 無, 有					単 65号	
			台	1				
合計							円／台	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	六価クロム溶出試験		単位	検体	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験			検体	1				
合計								
単価							円／検体	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	CBR試験費		単位	試料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
CBR試験 締め固めた土のCBR試験 設計CBR モールト 2個使用			試料	1				
室内CBR用試料採取 締め固めた土			箇所	1				
合計								
単価							円／試料	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品), 250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生シート) 肥料袋無(標準品)								
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40〜0,0.65m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 BF-450*L2000			個	5				
再生クラッシャー RC-40			m3	0.78				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 1000用グレチンガ			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 3m, 100m以上(標準), 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 ビーム式・パネル式								
			m	100				
防護柵(P種) 防護柵 景観3色加算額込								
			m	100				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 50m 以上100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種) 防護柵 景観3色 加算額込			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 4. 0m3以上6. 0m3未満, 無, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 コンクリート基礎 4. 0～6. 0m3未満			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	アンカーボルト材料費		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額 アンカーボルト材料			kg	1				
合計								
単価							円／kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	標識柱設置(片持式)	400kg未満/基, 亜鉛メッキ, 371kg/基, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ								
			t	0. 371				
標識柱設置(片持式) 400kg未満 設置手間								
			基	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2. 0m2以上, カプセルリズム・カプセル レンズ, 10m2未満, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[番号除])新設 カプセルリズム・レンズ2m2以上金具含								
			m2	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	390				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セアラ15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	390				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セアラ45cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	1, 170				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	75				
接着用プライマー 区画線用			kg	75				
軽油			L	89				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費 , 両面, 反射体径φ100以下 支柱径φ 89, 標準, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ89			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込, 手間+材料費, 両面, 反射体 径φ100以下 支柱径φ89, 標準, 10本 未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ89			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用)D0. 6mW2. 0m, 3 9. 5km, 無, 有	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで			台	1				
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K')			台	1				
合計								
単価							円／台	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	1, 200			第0001号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1. 000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5, 000m3未満 Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	1			CB210100 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1. 000 00-00 0 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5, 000m3未満
盛土工 (0005)	式	1			オプション入力
歩道盛土 (0006)	m3	170			オプション入力 第0002号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	1			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正 補正なし	
J01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満		CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0	
支線道路盛土 (0007)	m3	60			単価補正 オプション入力 第0003号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0	
埋戻し	m3	1			週休2日補正 補正なし	
					CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満		単価補正 オプション入力	
路肩盛土						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	m3	40			第0004号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
埋戻し	m3	1			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
法面整形工 (0009)	式	1			
法面整形(盛土部) (0010) (P)	m2	100			第0005号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 法面締固め Q02 現場制約 Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費		無し 無し 法面整形 計上しない			
法面整形	m2	1			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町）
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無		盛土部 無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
残土処理工 (0011)	式	1			
土砂等運搬 (0012) (P)	m3	1,070			第0006号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	1			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			
残土等処分 (0013) (P)	m3	1,070			第0007号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 処分費		残土等処分			

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土等処分	m3	1			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
法面工 (0014)	式	1			
植生工 (0015)	式	1			
植生シート (0016)	m2	100			第0008号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
		Q01 工種区分 Q02 施工規模 Q03 植生シート設置費	植生シート工(標準品) 250m2未満 人力施工による植生工		
人力施工による植生工	m2	1			WB810870 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	植生シート工(標準品) 250m2未満 無		
擁壁工 (0017)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャスト擁壁工 (0018)	式	1			
プレキャスト擁壁 (0019) (P)	m	132			第0009号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 擁壁規格 Q02 設置		H1400 プレキャスト擁壁設置			週休2日補正 補正なし
プレキャスト擁壁設置	m	1			CB222110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 プレキャスト擁壁高さ J02 基礎碎石の有無 J03 均しコンクリートの有無		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り			単価補正
排水構造物工 (0020)	式	1			
作業土工 (0021)	式	1			
床掘り (0022) (P)	m3	430			第0010号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り					週休2日補正 補正なし
	m3	1			CB210030
J01 土質		土砂			管理費区分 0
J02 施工方法		標準			歩 2026.07 単 2026.07
J03 土留方式の種類		無し			単価地区 大崎市（旧松山町）
J04 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
埋戻し (0023) (P)					単価補正
	m3	20			第0011号単価表
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
Q01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩 2026.07 単 2026.07
Q03 土質		土砂			単価地区 大崎市（旧松山町）
Q04 埋戻し費		埋戻し			労調係数 1.000 00-00 0
埋戻し					週休2日補正 補正なし
	m3	1			CB210410
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 大崎市（旧松山町）
					労調係数 1.000 00-00 0
埋戻し (0024) (P)					単価補正
	m3	210			第0012号単価表
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
Q01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			歩 2026.07 単 2026.07
Q03 土質		土砂			単価地区 大崎市（旧松山町）

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q04 埋戻し費		埋戻し			労調係数	1.000 00-00 0
埋戻し					週休2日補正	補正なし
J01 施工方法	m3	1	最大埋戻幅1m以上4m未満		CB210410 管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	大崎市（旧松山町）
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
側溝工 (0025)	式	1				
プレキャストU型側溝 (0026)	m	194.7			第0013号単価表 単位数量	1 m
					管理費区分	0
Q01 U型側溝規格		BF-450			歩 2026.07 単 2026.07	
Q02 U型側溝設置費		U型側溝			単価地区	大崎市（旧松山町）
					労調係数	1.000 00-00 0
					週休2日補正	補正なし
U型側溝	m	1			WB821410 管理費区分	0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区	大崎市（旧松山町）
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正	
J08 時間的制約の有無		無し				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		無し 有り 再生クワッシャラン 40～0 0.65m3/10m			
管渠工 (0027)	式	1			
ヒューム管(B形管) (0028) (P)	m	2.5			第0014号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 作業区分 Q02 管径 Q03 固定基礎 Q04 管規格 Q05 ヒューム管設置費		据付 450mm 90° 巻き 外圧管1種 ヒューム管(B形管)			
ヒューム管(B形管)	m	1			CB222860 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎 J04 基礎碎石の有無 J05 規格 J08 生コンクリート規格 J10 費用の内訳		据付 450mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40-60% 全ての費用			
集水桝・マンホール工 (0029)	式	1			
プレキャスト集水桝 (0030) (P)	箇所	1			第0015号単価表 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町）
Q01 作業区分 Q02 製品質量(kg/基)		据付 800kgを超え1200kg以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 柵規格			800*800*500			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 プレキャスト集水柵設置費			プレキャスト集水柵			
Q05 プレキャスト集水柵材料費			プレキャスト集水柵(材料費)			週休2日補正 補正なし
プレキャスト集水柵		基	1			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分			据付			
J02 製品質量(kg/基)			800kgを超え1200kg以下			
J03 基礎碎石の有無			有り			
J04 費用の内訳			全ての費用			単価補正
プレキャスト集水柵(材料費)		基	1			CB222810 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0
プレキャスト集水柵 (0031) (P)		箇所	1			第0016号単価表 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 作業区分			据付			
Q02 製品質量(kg/基)			2200kgを超え2800kg以下			
Q03 柵規格			1000*1000*1000			
Q04 プレキャスト集水柵設置費			プレキャスト集水柵			
Q05 プレキャスト集水柵材料費			プレキャスト集水柵(材料費)			週休2日補正 補正なし
プレキャスト集水柵		基	1			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町）
J01 作業区分			据付			
J02 製品質量(kg/基)			2200kgを超え2800kg以下			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		有り 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
プレキャスト集水桝(材料費)	基	1			CB222810 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
蓋 (0032)	枚	1			第0017号単価表 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 蓋種類 Q02 蓋版材料費 Q03 蓋版設置費		1000×1000グレーチング（T-2） 材料費（枚） 計上しない			
材料費(枚)	枚	1			WB020016 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
構造物撤去工 (0033)	式	1			
構造物取壊し工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0034)	式	1			
舗装版切断 (0035) (P)	m	22			第0018号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費		アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断			
舗装版切断	m	1			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
舗装版破碎 (0036) (P)	m2	1,040			第0019号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 施工区分 Q02 舗装版種別 Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破碎費		機械施工 アスファルト舗装版 5cm 舗装版破碎			
舗装版破碎	m2	1			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 必要			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用		単価補正
舗装版破碎 (0037) (P)	m2	10			第0020号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0
		Q01 施工区分 Q02 舗装版種別 Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破碎費	機械施工 アスファルト舗装版 3cm 舗装版破碎		週休2日補正 補正なし
舗装版破碎	m2	1			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0
		J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		単価補正
運搬処理工 (0038)	式	1			
殻運搬 (0039) (P)	m3	52			第0021号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0
		Q01 殻種別 Q02 殻運搬費	アスファルト殻 殻運搬		週休2日補正 補正なし
殻運搬					CB227010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	1			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(km) (DID区間有) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用			
殻処分 (0040)	m3	52			第0022号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(m3)			
処分費(m3)	m3	1			WB020051 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 産廃税の有無		無			
舗装 (0041)	式	1			
地盤改良工 (0042)	式	1			
路床安定処理工 (0043)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
安定処理 (0044) (P)	m2	2,040			第0023号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
		Q01 施工機種 Q03 混合深さ Q04 固化材100m2あたり使用量 Q05 固化材の種類 Q06 安定処理費	スタビライザ（標準） 0.6m以下 5.9t/100m2 セメント系固化剤 安定処理		
安定処理	m2	1			CB211410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		J01 使用機種 J03 混合深さ J04 固化材100m2当り使用量(実数) J05 混合回数	スタビライザ 0.6m以下 5.9t/100m2 1回		
舗装工 (0045)	式	1			
支線道路工 (0046)	式	1			オプション入力
敷砂利工 (0047)	m2	606			オプション入力 第0024号単価表 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	0.32			R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
普通作業員	人	0.62			R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
バックホウ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	2.5			M000202015 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
K01 機械使用条件		運転時間当り損料			
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t	日	0.2			L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			
敷砂利(材料費)					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0048)	m3	120			第0025号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
再生クラッシャー RC-40	m3	1.19			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
アスファルト舗装工 (0049)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0050) (P)	m2	2,000			第0026号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 路盤材種類		再生クラッシャー RC-40			
Q03 仕上り厚		590mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	1			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町）
J01 全仕上り厚(実数入力)		590mm			
J02 施工区分		3層施工			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 材料 J04 費用の内訳		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
下層路盤(歩道部) (0051) (P)	m2	454			第0027号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クラッシュラン RC-40 100mm 下層路盤(歩道部)			
下層路盤(歩道部)	m2	1			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			第0028号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
上層路盤(車道・路肩部) (0052) (P)	m2	1,910			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生瀝青安定処理材(40) 80mm 上層路盤(車道・路肩部)			
上層路盤(車道・路肩部)	m2	1			
J01 材料		再生瀝青安定処理材(40)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 平均幅員 J05 1層当平均仕上厚 100mm以下 J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳		3.0m超 80mm プライムコート PK-3 全ての費用			単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
表層（車道・路肩部） (0053) (P)	m2	1,900			第0029号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度AS20F 50mm 3.0m超 表層（車道・路肩部）			
表層（車道・路肩部）	m2	1			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
表層（歩道部） (0054) (P)	m2	450			第0030号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.10以上2.20t/m3未満) 再生細粒度AS13F 30mm 1.4m以上 表層（歩道部）			
表層（歩道部）	m2	1			CB410261 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1. 4m以上 30mm 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1. 000 00-00 0 単価補正
縁石工 (0055)	式	1			
縁石工 (0056)	式	1			
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (0057) (P)	m	4			第0031号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1. 000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 ﾌﾟﾛｯｸ規格 Q03 ﾌﾟﾛｯｸ規格 Q04 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ費		各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) C-180*240*300 L=2000 切下型 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ			
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	m	1			CB422510 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1. 000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分 J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無		設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0. 5個/m 再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 有り			
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (0058) (P)	m	134			第0032号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07
Q01 ﾌﾟﾛｯｸ規格		各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 フック規格 Q04 歩車道境界フック費		180*240*300 L=2000 両面R 歩車道境界フック			単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
歩車道境界フック	m	1			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分 J02 フック規格 J03 m当り歩車道境界フック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格 J06 養生工の有無		設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 再生クワッシュラン RC-40 生コンクリート（各種） 有り			オプション入力
乗入工 (0059)	式	1			オプション入力 第0033号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
盛土工 (0060)	m3	9			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0
埋戻し	m3	1			最大埋戻幅4m以上
J01 施工方法					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋板 (0061)	枚	20			単価補正 オプション入力 第0034号単価表 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
蓋(材料費)	組	1			CB440461 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
防護柵工 (0062)	式	1			
防止柵工 (0063)	式	1			
転落(横断)防止柵 (0064)	m	132			第0035号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 柵高 Q02 作業区分 Q03 転落(横断)防止柵設置撤去費 Q04 転落(横断)防止柵部材設置撤去費		1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 計上しない			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工					週休2日補正 補正なし
	m	1			WB810760 管理費区分 0
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込			歩 2026.07 単 2026.07
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			単価地区 大崎市（旧松山町）
J03 支柱間隔		3m			労調係数 1.000 00-00 0
J05 施工規模による加算		100m以上(標準)			
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J07 夜間作業の補正		無			単価補正
転落(横断)防止柵 (0065)	m	49			第0036号単価表 単位数量 1 m
					管理費区分 0
Q01 柵高		1.1m			歩 2026.07 単 2026.07
Q02 作業区分		土中建込			単価地区 大崎市（旧松山町）
Q03 転落(横断)防止柵設置撤去費		防護柵(横断・転落防止柵)設置工			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 転落(横断)防止柵部材設置撤去費		計上しない			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工					週休2日補正 補正なし
	m	1			WB810760 管理費区分 0
J01 施工区分		土中建込			歩 2026.07 単 2026.07
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			単価地区 大崎市（旧松山町）
J03 支柱間隔		3m			労調係数 1.000 00-00 0
J04 根巻きコンクリートの有無		無			
J05 施工規模による加算		50m以上100m未満			
J07 夜間作業の補正		無			単価補正
標識工 (0066)	式	1			
大型標識工 (0067)	式	1			
標識基礎					第0037号単価表

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0068)	基	1			単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 形式 Q02 基礎規格 Q03 標識基礎費 Q04 アンカーボルト材料費		片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 標識基礎設置（片持式・門型式） アンカーボルト材料費			
標識基礎設置（片持式・門型式）	m3	4.2			WB812170 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 基礎の形式 J02 基礎の規格 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正 J05 地下構造物等の障害		片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 無 無 無			
アンカーボルト材料費	kg	44.8			WB812180 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
片持標識柱 (0069)	基	1			第0038号単価表 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 柱型式 Q02 建柱費		KF-II-(3) 標識柱設置（片持式）			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標識柱設置(片持式)	基	1			WB812120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 柱の質量区分		400kg未満/基			
J02 柱材料の規格		亜鉛メッキ			
J03 柱1基当り質量(実数入力)		371kg/基			
J04 施工規模加算		1基			
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06 夜間作業の補正		無			単価補正
標識板 (0070)	枚	1			第0039号単価表 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 標識板規格		2.0m2以上			
Q02 標識板設置費		標識板設置(案内標識[路線番号除く])			
Q03 添架式取付金具費		計上しない			
Q04 クランプ型ブラケット材料費		計上しない			
					週休2日補正 補正なし
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	m2	5.5			WB812140 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業内容		新設			
J02 標識板の規格		2.0m2以上			
J03 反射シートの種類		カプセルプリズム・カプセルレンズ			
J04 施工規模加算		10m2未満			
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 標識板の裏面塗装		無			単価補正
区画線工 (0071)	式	1			
区画線工 (0072)	式	1			
溶融式区画線					第0040号単価表

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0073)	m	430			単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 施工方法区分		溶融式手動			
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		無し			
Q05 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	1			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		無し			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
溶融式区画線 (0074)	m	280			第0041号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 施工方法区分		溶融式手動			
Q02 規格・仕様区分		セフラ 15cm			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		無し			
Q05 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	1			WB821210 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
溶融式区画線 (0075)		m	88			第0042号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
			Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.0mm 無し 区画線設置		
区画線設置		m	1			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
			J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J12 プライマー規格 J13 費用の内訳			アスファルト舗装 全ての費用		
道路付属施設工 (0076)	式	1			
道路付属物工 (0077)	式	1			
視線誘導標 (0078)	本	5			第0043号単価表 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 視線誘導標規格 Q02 施工区分 Q03 施工規模 Q04 視線誘導標設置費			歩車道用 コンクリート建込（穿孔含む） 10本未満 視線誘導標設置〔市場単価〕		
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	本	1			WB812310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 反射体の種類 J04 規格・仕様 J05 加算額 J06 施工規模 J07 夜間作業の補正 J08 時間制約を受ける場合の補正			コンクリート建込（穿孔含む） 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 標準 10本未満 無 無		
視線誘導標 (0079)	本	5			第0044号単価表 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 視線誘導標規格 Q02 施工区分 Q03 施工規模			土中 土中建込 10本未満		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04 視線誘導標設置費			視線誘導標設置[市場単価]		週休2日補正 補正なし
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	本	1			WB812310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工区分			土中建込		
J02 材料費区分			手間+材料費		
J03 反射体の種類			両面		
J04 規格・仕様			反射体径φ100以下 支柱径φ89		
J05 加算額			標準		
J06 施工規模			10本未満		単価補正
J07 夜間作業の補正			無		
J08 時間制約を受ける場合の補正			無		
仮設工 (0080)	式	1			
交通管理工 (0081)	式	1			
交通誘導警備員 (0082)	人日				第0045号単価表 単位数量 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B		週休2日補正 補正なし
交通誘導警備員B	人日				WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
直接工事費 (0083)	式	1			
共通仮設 (0084)	式	1			
共通仮設費 (0085)	式	1			
運搬費 (0086)	式	1			
建設機械運搬費 (0087)	台	2			第0046号単価表 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	1		WB010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
技術管理費					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0088)	式	1			
セメント安定処理配合試験 (0089)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
配合試験	式	1			オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
六価クロム溶出試験 (0090)	検体	1			オプション入力 第0047号単価表 単位数量 1 検体 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
六価クロム溶出試験	検体	1			ZM97903010 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 オプション入力 第0048号単価表 単位数量 1 試料 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
CBR試験費 (0091)	試料	3			単価補正 ZM23000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
CBR試験 締め固めた土のCBR試験 設計CBR モール2個使用	試料	1			単価補正 オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
室内CBR用試料採取 締め固めた土	箇所	1			単価補正 オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 大崎市（旧松山町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
現場環境改善費 (0092)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0093)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0094)	式	1			
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
復興係数補正	あり		1.3		
実績変更対象費（積上げ）					
純工事費 (0095)	式	1			
現場管理費 (0096)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数（熱中症補正）	0日間				
真夏日日数	0日間				
補正係数	補正なし		0.00		
熱中症補正	自動設定		0.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	補正なし		0.00%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
復興係数補正	あり		1.1		
実績変更対象費（積上げ）					

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）


工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0097)	式	1			
一般管理費等 (0098)	式	1			
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0099)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0100)	式	1			
工事費計 (0101)	式	1			

設計単価リスト

別紙


工事名 令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事

名 称	規 格	単位	単価	年度	月	単価採用元	備 考
生コンクリート	18-8-40-60%	m3		2026	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
防止柵（P種）	ガードパイプ（P種 転落防止柵）スパン3m 4段 土中用	m		2026	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
防止柵（P種）	ガードパイプ（P種 転落防止柵）スパン3m 4段 コンクリート用	m		2026	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
ガードパイプ 加算額 白色以外	景観3色 標高1100mm	m		2026	7	宮城県資料	宮城県土木部単価(土中用・コンクリート用へ加算)
固化材	セメント系固化材（フレコンパック）	t		2026	7	物価資料	建設物価・積算資料記載価格における平均単価採用
処分費	建設発生土	m3		2026	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
処分費	殻処分（As殻）	m3		2026	7	宮城県資料	宮城県土木部単価(円/t → 円/m3換算)
アスファルト混合物（再生As安定処理材）	再生瀝青安定処理材（40）	t		2026	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
締め固めた土のCBR試験	設計CBRモールド2個使用	試料		2026	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
室内CBR試験用試料採取	締め固めた土70Kg採取	箇所		2026	7	物価資料	積算資料，建設物価資料単価(同一)
セメント安定処理配合試験	一軸圧縮強度試験含む 3種×3個=9個	式		2026	7	物価資料	Web建設物価掲載単価
六価クロム溶出試験		検体		2026	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
アスファルト混合物	再生密粒度As20F	t		2026	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
アスファルト混合物	再生密粒度As13F	t		2026	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
ベンチフリューム	450 L=2000	本		2026	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
ベンチフリューム蓋	450用 T-6	枚		2026	7	宮城県資料	宮城県農政部単価
集水桝	800*800*500	基		2026	7	見積資料	3者見積り，平均価格採用
集水桝	1000*1000*1000	基		2026	7	見積資料	3者見積り，平均価格採用
集水桝蓋	1000*1000用グレーチング T-2 受枠共(2枚掛)	枚		2026	7	見積資料	3者見積り，平均価格採用
L型擁壁	H1400*B950*L2000	本		2026	7	見積資料	3者見積り，平均価格採用
接着用ポリマー	区画線用	kg		2026	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
歩車道境界ブロック(両面R)	C-180/240×300×2000	個		2026	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
歩車道境界ブロック(両面R)	C-180/240×300×2000 切下型	個		2026	7	宮城県資料	宮城県土木部単価



位置図

大崎市役所
北海道地図株式会社仙台支店




この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図及12万5千分の1地形図を使用したものである。(承認番号 平17総使、第10-55号)

標準断面図

S=1:50

滞留長部 標準断面図




設計条件


道路規格	第3種第2級	
設計速度	50km/h	
交通区分	N5(旧B交通)	
舗装計画	設計CBR	3.0%
	凍結深	40cm(鹿島台地区)
	目標TA	26cm (TA値の計算)
	表層工	5cm 5×1.00=5.0cm
	上層路盤工	8cm 8×0.80=6.4cm
	下層路盤工	59cm 59×0.25=14.7cm
	合計厚	72cm 目標TA=26cm≤TA=26.1cm
備考	セメント安定処理工	目標固化CBR=18.0%以上
	備考	設計期間・信頼度:10年・90%

歩車道境界ブロック工断面図

S=1:20




中央分離区画線長部 標準断面図




視線誘導標詳細図

S=1:20




今回施工箇所着色


工事番号	2026000872
路線名	市道 下伊場野山王 線
施工地名	大崎市松山地域下伊場野 地内
工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良補修工事
図面名	標準断面図(起点側)
縮尺	S=1:50 S=1:20
設計者	大崎市
大 崎 市	図章




C1-1	5.3	B6-1	0.9
C1-2	0.2	B6-2	0.5
C2	3.0	B7	0.1
C3-1	0.9	B8	0.3
C3-2	0.8	B9	—
C4	0.1		
B1	1.2	SL	0.6
B2	0.4	BL	0.6
B3-1	0.1	CL	—
B3-2	0.1	AL1	6.04
B4	—	AL2	—
B5	1.6	CR	11.91



C1-1	6.0	B6-1	0.9
C1-2	0.2	B6-2	0.5
C2	3.1	B7	0.1
C3-1	0.9	B8	0.2
C3-2	0.8	B9	—
C4	0.1		
B1	1.2	SL	0.5
B2	0.3	BL	0.5
B3-1	0.1	CL	—
B3-2	0.1	AL1	6.06
B4	—	AL2	—
B5	1.7	CR	11.90








C1-1	8.0	B6-1	0.9
C1-2	0.3	B6-2	0.5
C2	3.6	B7	0.1
C2-2	0.9	B8	0.2
C2-3	0.8	B9	—
C4	0.2		
B1	1.2	SL	0.4
B2	0.3	BL	0.4
B3-1	0.1	CL	—
B3-2	0.1	AL1	8.64
B4	—	AL2	2.21
B5	1.6	CR	12.01



+ 7.00				+ 7.00			
土工項目	内 訳	記号	数量	土工項目	内 訳	記号	数量
機械掘削1		C1-1	—	埋戻し2-1	既設PL埋戻し	B6-1	—
機械掘削2	支線道路部	C1-2	—	埋戻し2-2	新設PL埋戻し	B6-2	—
機械床堀1	L形擁壁	C2	—	埋戻し3	排水側溝部	B7	—
機械床堀2-1	既設PL床掘	C3-1	—	畦畔盛土		B8	—
機械床堀2-2	新設PL床掘	C3-2	—	平場盛土		B9	—
機械床堀3	排水側溝部	C4	—				
歩道盛土		B1	—	張 芝		SL	—
支線道路盛土		B2	—	盛土法面仕上		BL	—
路肩盛土1-1	車道部(舗装)	B3-1	0.1	切土法面仕上		CL	—
路肩盛土1-2	車道部(改良)	B3-2	—	既設舗装撤去1	既設車道部	AL1	—
路肩盛土2	歩道部	B4	—	既設舗装撤去2	既設歩道部	AL2	—
埋戻し1	L形擁壁	B5	—	路床改良		CR	—






今回施工箇所着色

工事番号	2026000872		
路線名	市道 下伊場野山王 線		
施工地名	大崎市松山地域下伊場野 地内		
工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事		
図面名	横 断 図 (1/32)		
縮 尺	S=1 : 100	位置	NO.0~NO.2
設計者		設計年度	
大 崎 市	図番	成果番号	当該番号



今回施工箇所着色

工事番号	2026000872
路線名	市道下伊場野山王線
施工地名	大崎市松山地域下伊場野 地内
工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事
図面名	横断面図 (2/32)
縮尺	S=1:100
設計者	大崎市 土木部
設計年度	令和8年度
図面番号	EC.1~NO.6




土工項目	内 訳	記号	数量	土工項目	内 訳	記号	数量
機械掘削1		C1-1	7.3	埋戻し2-1	既設PL埋戻し	B6-1	0.9
機械掘削2	支線道路部	C1-2	0.2	埋戻し2-2	新設PL埋戻し	B6-2	0.5
機械床堀1	L形擁壁	C2	3.4	埋戻し3	排水側溝部	B7	0.1
機械床堀2	既設PL床掘	C3-1	0.9	畦畔盛土		B8	0.2
機械床堀3	新設PL床掘	C3-2	0.8	平場盛土		B9	—
機械床堀4	排水側溝部	C4	0.1				
歩道盛土		B1	1.2	張芝		SL	0.3
支線道路盛土		B2	0.4	盛土法面仕上		BL	0.3
路肩盛土1-1	車道部(舗装)	B3-1	0.1	切土法面仕上		CL	—
路肩盛土1-2	車道部(改良)	B3-2	0.1	既設舗装撤去1	既設歩道部	AL1	6.06
路肩盛土2	歩道部	B4	—	既設舗装撤去2	既設歩道部	AL2	—
埋戻し1	L形擁壁	B5	1.7	路床改良		CR	11.38

今回施工箇所着色

工事番号	2026000872		
路線名	市道 下伊場野山王 線		
施工地名	大崎市松山地域下伊場野 地内		
工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事		
図面名	横 断 図 (3/32)		
縮 尺	S=1:100	位置	NO.7 ~NO.10+7.20
設計 年度		設計 年度	
大 崎 市	図番	成果番号	当該番号


歩車道境界ブロック設置図

S=1:3.0



排水工標準図

S=1:2.0




材料表

記 号	数 量 (10m当り)				換 算
	側溝 (個)	蓋 板 (枚)	敷きモルタル (m³)	基礎材 (m³)	
BF-450 (1種)	5.0	10	0.132	6.50	


プレキャストL形擁壁工詳細断面図

S=1:5.0



起点側圍場乗入工標準図

S=1:10.0




起点側圍場乗入工寸法表

番 号	測 点	EL.1	EL.2	ΔH (m)	色 (m)	L (m)	換 算
1-1号乗入工	N0.1+13.8	12,594	12,530	0.364	4,000	1,460	
1-2号乗入工	N0.3+15.9	12,875	12,520	0.355	4,000	1,420	
1-3号乗入工	N0.5+18.1	12,856	12,460	0.396	4,000	1,590	
1-4号乗入工	N0.8	12,838	12,540	0.298	4,000	1,200	


全箇所施工により着色省略

工事番号	2026000872	号
路 線 名	市 道 下伊場野山王 線	
施工地名	大崎市松山地域下伊場野 地内	
工 事 名	令和6年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事	
図 面 名	小構造物図	
縮 尺	図 示	位置
設 計 者		設計 年度
大 崎 市	図章	図章

取水工【補償】移設設置図
S=1:50




断面図




取水工設置一覧表

番号	測点	EL1	L[移動距離]	摘要
第1種1号 取水工	NO. 1+ 0.89	12.60	2.950	
第1種2号 取水工	NO. 2+ 1.89	12.53	2.600	
第1種3号 取水工	NO. 3+ 3.41	12.53	2.500	
第1種4号 取水工	NO. 4+ 4.76	12.52	2.470	
第1種5号 取水工	NO. 5+ 5.36	12.52	2.420	
第1種6号 取水工	NO. 6+ 6.46	12.46	2.370	
第1種7号 取水工	NO. 7+ 8.32	12.46	2.000	
第1種8号 取水工	NO. 8+ 8.29	12.54	1.620	
第1種9号 取水工	NO. 9+10.14	12.54	1.640	


第1号 接続樹工
S=1:50




断面図




断面図



断面図
集水樹部







排水末端工
S=1:50



※今回施工箇所着色


工事番号	2026000872
路線名	市道 下伊場野山王 線
施工地名	大崎市松山地域下伊場野 地内
工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事
図面名	小構造物図
縮尺	図示
位置	
設計者	設計年度
大崎市	図番
	成果番号
	当該番号

$$S = 1 : 10$$

$$S = 1 : 10$$

$$S = 1 : 10$$

$$S = 1 : 10$$



設計者名	年度	成果番号	当選番号
大崎市	国番	☒	☒

K F - 6 S


側 面 図




平 面 図




断 面 図




形式①



形式②



形式③



交差点案内標識基礎工〔鉄筋加工組立数量計算表〕													
記 号	鉄筋径	形式	長 さ〔mm〕	L1〔mm〕	L2〔mm〕	L3〔mm〕	L4〔mm〕	L5〔mm〕	本数	単位重量〔kg/m〕	1本当り重量〔kg〕	質 量〔kg〕	摘 要
A 1	D-13	①	3300	3300					16	0.995	3.284	52.544	
A 2	D-13	②	1390	195	1000	800	1000	195	12	0.995	3.190	38.280	
A 3	D-13	③	1190	195	800	195			12	0.995	1.190	14.280	
小 計												105.104	
合 計												105.1	

全箇所施工により着色省略


参考図 (板面積 2.5m×2.2m)

工事番号	2026000872		
路 線 名	市道下伊場野山王線		
施工地名	大崎市松山字下伊場野 地 内		
工 事 名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良舗装工事		
図 面 名	交通案内標識基礎工		
縮 尺	S = 1 : 2 0	位 置	
設計者名		設 計 年 度	
大 崎 市	図 番	成果番号	当該番号


市道下伊場野山王線案内標識一般図

S=1:15


(主) 古川松山線【仙台方面（上り方向）】
大崎市古川下中目字小袋 地 内




(主) 利府松山線【仙台方面（上り方向）】
大崎市松山下伊場野字地蔵 地 内



(主) 利府松山線【古川方面（下り方向）】
大崎市松山下伊場野字薬師 地 内



市道下伊場野山王線【仙台方面（上り方向）】
大崎市松山下伊場野字地蔵 地 内




今回施工箇所着色

参考図 (板面積 2.8m×2.2m)
(板面積 2.5m×2.2m)

工事番号	2026000872		
路線名	市道下伊場野山王線		
施工地名	大崎市松山下伊場野 地 内		
工事名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良補修工事		
図面名	交通案内標識一般図		
縮尺	S=1:15	位置	
設計者名		設計年度	
大崎市	図章	作成者	承認者

区画線図



今回施工箇所消色

工事番号	2026000872	号
路線名	市道 下伊場野山王 線	
施工地名	大崎市松山地域下伊場野 地内	
工 事 名	令和8年度 市道下伊場野山王線道路改良補設工事	
図 面 名	(主) 利府松山機交差点平面図	
縮 尺	図 示	1/500
設 計 者	設計 年度	設計 年度
大 崎 市	第 8 期	第 8 期