

質疑応答書

| | | |
|----------------------|---|---|
| 令和 年 月 日 | | |
| 商号又は名称 | | |
| 代表者名 | | 印 |
| 工事番号 | 2024000349 | |
| 工事名 | 古川第四小学校校舎大規模改造工事（建築） | |
| 番号 | 質問事項 | 回答事項 |
| 1 | A-182図の事業スケジュールに内部の事業スケジュールは記載してありますが、外部に関してはアスベストの表記があり線が書いてありますが、足場の組み立て等の作業に関して組立時期が指定されてますでしょうか。ご指示願います。 | A-182図事業スケジュール「アスベスト」の除去作業については、学校の長期休校中の施工とします。なお、作業に必要となる外部足場の設置については、アスベスト除去作業の支障とならない時期に設置してください。 |
| 2 | A-08の特記仕様書8-4に2. 穿孔に○が付いており、埋込配管等の探査方法・鉄筋探知機により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しする。に○が記載しております。内訳に該当する項目がありますでしょうか。また、あと打ち施工アンカーの施工部すべてと考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。 | 鉄筋探査機による探査は、天井等耐震化工事に係る既存梁部分とします。なお調査費については、別途協議とします。 |
| 3 | 床のフローリングについて、研磨の項目がありますが、フローリング研磨による仕上げに不具合が出た場合について協議は可能でしょうか。ご指示ください。 | 施工前に事前調査を行ってください。なお、事前調査の結果、工事内容の変更が必要となる場合は別途協議とします。 |
| 令和 6年 5月 15日 | | |
| 回答者 建築住宅課長 (公印省略) | | |

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。