

質疑応答書

令和 年 月 日		
商号又は名称		
代表者名		印
工事番号	2024000415	
工事名	大崎市鳴子温泉地域統合校校舎改修工事（建築）	
番号	質問事項	回答事項
1	床の仕上げ材について、休憩室・・A09図並びに参考内訳（なら）、A23図（桜）となっております。どちらが正しいでしょうか？ご指示願います。	休憩室の床複合フローリングは、参考内訳書に記載のとおり「なら」となります。
2	普通教室(8)(9)の床下地について、A37図F-5では新設モルタルになっておりますが、参考内訳書は生コンクリートとなっております。どちらで施工になるでしょうか？ご指示願います	普通教室(8)(9)の床下地は、A-37部分詳細図(1)のとおりモルタル塗りとなりますが、参考内訳書に記載のとおり生コンクリートで積算することとし、別途協議とします。
3	工事対象物について、アスベスト成分検査は検査済と考えてよろしいでしょうか？ 工事作業時間の制限時間はありますか？（作業開始～作業終了）	アスベスト成分検査は実施しておりません。 工事作業時間については、施設管理者と別途協議とします。
令和 6年 5月 16日		
回答者 建築住宅課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。